MENSA
(nicht genutzt)

Spielhäuschen-
kombination

11,6

4,5

3,5

zusätzliche
Bank (Fb. 671)

Rankpflanzung

Feuerwehrzugang

Niedrigseilgeräte
mit Sonnensegel
(Gerätehöhe bis 2,60m)

Baumpflanzung

Leitungsverlauf?

Tor, Bestand
(Zugang FW,
KEINE
FW-Zufahrt!)

AUSSENANLAGE
DHÜNNSTRASSE
12C

Bank (Fb. 671)

6,2

3,5

Wackelbrücke

Baumpflanzung

Feuerwehrzugang

TURNHALLE

Außenzapfstelle
Planung FB65

insektenfreundliche
Blumenwiesenansaat
(Ausführung Herbst 2024) und
Baumpflanzaktion
(Ausführung Dezember 2023)
(nicht Teil dieser Maßnahme!)

Tor, Bestand
(Zugang
Feuerwehr)

Sandkiste,
Bestand

-I
Schutzbunker

KITA

Tor, Bestand

3,0

Feuerwehraufstellfläche

Baumpflanzungen

Spielgeräte-
container Bestand
12a und 12c

6,0

Hochbeet,
Insektenhotel

Krokuspflanzung
(in Bestandsrasenfläche)

Feuerwehraufstellfläche
12x7m

Marienwerderstraße

Rückbau
Waschbetoncontainer,
Sitzbank und Mülleimer
versetzen

Bemalung mit
Straßenmarkierungsfarbe
als Rennstrecke für
Kitafahrzeuge

Krokuspflanzung
(in Bestandsrasenfläche)

Hochbeet,
Insektenhotel

Streetballplatz
(Basketballkörbe aus
Bestand versetzt)
Streetball und Fußball
(öffentlich zugänglich)
von Kitaaußenfläche
getrennt!

Tor, Bestand

Tor, Bestand
Feuerwehrzugang

Fußball,
Bestand

Mittelachse

Tor, Bestand

Zaun mit Tor >
KiTafläche für
Öffentlichkeit
unzugänglich
Tor Breite 1,25m

Außenzapfstelle
Planung FB 65

Ballfangzaun
erhöhen

zusätzliches
Fußballtor
abbauen!

2 Tisch-Bank
Kombinationen

Markisen
(Bestellung Fb. 671)

Tafel

AUSSENANLAGE
DHÜNNSTRASSE
12A

Sitzbänke
Fb. 671)

Kletterturmkombination

kleine
Nestschaukel

Feuerwehrzufahrt

Zaun mit Tor >
KiTafläche für
Öffentlichkeit
unzugänglich

Marienburger Straße

Marienburger Straße

LEGENDE

- Fallschutzbelag EPDM
- Wassergebundene Wegedecke
- Holzhackschnitzel (Fallschutz)
- Sitzbank mit Rückenlehne (Aufstellung durch Unterhaltung)
- Sitzbank Bestand
- Sonnensegel/ Markise
- Spielgerät mit Sicherheitsbereich
- Bewegungsraum Spielgerät
- Baumneupflanzung
- Baum Bestand
- Hochbeet
- Grünfläche
- Stabgitterzaun/ -tor
- Außenzapfstellen zur Nutzung von Rasensprengern im Außenraum und zur Bewässerung der Hochbeete (Planung FB 65)
- Gebäudezugang Bestand

Spielhäuschen Kombination - 12c

Niedrigseilgeräte, Wackelbrücke - 12c



Niedrigseilgeräte, Wackelbrücke - 12c

Tafel - 12a

kleine Nestschaukel - 12a



Kletterturmkombination, kleine Nestschaukel - 12a

Index	Änderung	Datum	Zeichen
00	Abgabe zur Vorlage	11.12.2023	KK

Projekt
Umfeldverbesserung Kita Görresstraße

Plandarstellung, Leistungsphase
Lageplan 01, Entwurfsplanung

Bauherr

Stadt Leverkusen
Fachbereich
Stadtgrün

Nobelstr. 91
D - 51373 Leverkusen
Tel. 0214-406 6701
Email 67@stadt.leverkusen.de

Freigaben	Unterschrift	Datum
Unterhaltungsabteilung Nicole Jung		
Abteilungsleitung Silke Thyssen		
Fachbereichsleitung Ulrich Hammer		
Beigeordnete Andrea Deppe		

Plan Nr.	Datum	Maßstab, Größe	SachbearbeiterIn
412-1523-3-LP01	11.12.2023	1:200, DIN A1	KK

G:\67\Neubau\412 Kindergärten\Aktiv\1523 Kita Görresstrasse\04 Planung\03 Entwurf\23.12.05-EP-1_200-Lageplan Kita Görresstr.dwg