

Theodor-Heuss-Realschule



Eingriff Ausgleich Theodor Heuss Realschule Dreifachturnhalle
Bewertung nach Arbeitshilfe Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
A. Ausgangszustand des Untersuchungsraumes

1	2	3	4	5	6	7	8
Teilfläche	Code	Biotoptyp	Fläche	Grundwert	Amtkorrektur	Gesamtwert	Einzelfächenwert
1	2.1	Baumscheibe/Bankette	27 m ²	1	1	1	27
2	4.3	Bodendecker naturfern	55 m ²	2	1	2	110
3	8.2	Versickerung mit Riedgras	619 m ²	4	1	4	2476
4	1.2	Asphalt mit Versickerung	4430 m ²	0,5	1	0,5	2215
5	7.4	Baum, Baumgruppen	2582 m ²	5	0,8	4	10328
6	1.1	Beton	69 m ²	0	1	0	0
7	1.1	Gebäude	1598 m ²	0	1	0	0
8	4.1	Extensive Dachbegrünung	2730 m ²	0,5	1	0,5	1365
9	1.3	Kies	92 m ²	1	1	1	92
10	1.2	Pflaster mit Versickerung	335 m ²	0,5	1	0,5	167,5
11	1.2	Betonplatten mit Versickerung	180 m ²	0,5	1	0,5	90
12	4.5	Intensivrasen	2024 m ²	2	1	2	4048
13	4.5	Intensivrasen mit Rasengitter	48 m ²	2	0,6	1,2	57,6
14	1.3	Rasenpflaster	255 m ²	1	1	1	255
15	1.3	Schotterflächen	220 m ²	1	1	1	220
16	1.4	Spontanvegetation	1493 m ²	3	1	3	4479
17	7.5	Schotterrasen	305 m ²	5	0,8	4	1220
18	7.1	Hecke, Gehölzstreifen	2021 m ²	3	1	3	6063
Summe			19083 m ²				33213,1

Legende

Anzahl	Klassenname	Gesamtfläche
5	B- Baumscheiben	26,47m ²
1	B- Bodendecker	55,17m ²
5	B- Versickerung mit Reed	619,09m ²
3	B-Asphalt	4430,34m ²
48	B-Bäume	2582,05m ²
6	B-Beton	69,46m ²
2	B-Gebäude	4332,37m ²
1	B-Kies	92,37m ²
1	B-Pflaster	334,88m ²
3	B-Platten	179,88m ²
6	B-Rasen	2329,28m ²
1	B-Rasengitter	48,01m ²
5	B-Rasenpflaster	254,72m ²
2	B-Schotter	220,19m ²
1	B-Schotterrasen	305m ²
2	B-Spontanvegetation	1493,44m ²
5	P- Extensivbegrünung	2732m ²

Änderung	Datum:	Zeichen:	Vorlage	Datum:	Zeichen:

Stadt Leverkusen
Fachbereich Stadtgrün

Nobelstr. 91
D - 51373 Leverkusen
Tel.: 0214-406 6701
Fax: 0214-406 6702
Email 67@stadt.leverkusen.de

Projekt: Theodor Heuss Realschule
Plan: Eingriff

Projekt Nr.	Datum	Maßstab	Sb.:
411	11.01.2024	1:250	Cremer / Stock
671	Abtl.	Fbl.	Beig.
Blattgröße:			1189 mm x 841 mm