



**LEGENDE**

- Grenze der Friedhofsfläche
- Vorhandene Infrastruktureinrichtungen / Ver- und Entsorgung**
- Gebäude
- Denkmäler / besondere Einrichtungen
- Wasserbecken
- Müllbehälter

**Zeitlicher Handlungsbedarf (Baubabschnitte) aufgrund von Zustand und Funktion der Wege**

Zustandseinschätzung gemäß Bestands- und Analyseplan M 1:1000	Maßnahmen erforderlich	Hauptwege		Nebenwege		Grabzuwege
		Fahrer	Fußgänger	Fahrer	Fußgänger	
	keine					
	langfristig					
	mittelfristig					
	eingeschränkt					
	zeitnah					

**Maßnahmekategorien zur Zustandsverbesserung von Wegen**  
Erläuterungen mit vollständigem Maßnahmenkatalog s. Bericht

- Fortführung einer regelmäßigen fachgerechten Pflege
- Geringfügigere Verbesserungsmaßnahmen nach Bedarf:  
z.B. Abstreuen der wassergebundenen Wegflächen; Optimierung der Entwässerung.
- Verbesserungsmaßnahmen sukzessive nach Bedarf:  
Erneuerung bzw. Reparatur der Deckschicht und der Wegränder mit einheitlichem Material;  
Ersatz der Kantensteine durch höhengleiche Einfassung; ggf. nur Rasenbankett statt Einfassung;  
Entfernung oder Rückschnitt von beschattenden Gehölzen.
- Zur Erhaltung der vorhandenen Rasenflächen:  
Fortführung der regelmäßigen Mahd als Pflege; ggf. Einbringung von stärkeren Unkrautmitteln;  
sukzessive Ersatz von Kantensteinen durch höhengleiche Wege- bzw. Grabelinfassungen.
- Zur Beseitigung von Zuständen mit absehbarer Tendenz zur Verkehrunsicherheit:  
 Außerhalb regelmäßiger Fahrwege - ca. 2.700 m² bei Durchschnittsbreite ca. 1,80 m:  
Sanierung der schadhafte und/oder unkomfortablen Wegedecken aus verfestigtem Hörttenkalk und  
wassergebundenen Wegedecken durch Aufbringen einer zusätzlichen Splitt- bzw. Schotterdecke.  
 Auf regelmäßigen Fahrwegen - ca. 120 m² bei Durchschnittsbreite ca. 2,70 m:  
Sanierung, (Wieder-)Herstellung von wassergebundenen Wegedecken mit Hörttenkalkbestandteilen,  
ggf. vorher Rückbau bis auf den belastbaren Wegeunterbau.

**Mögliche Maßnahmen zur Optimierung der Wasserversorgung**

- Wasserleitung (Neubau, ca. 1.030 lfd. m)
- Wasserentnahmestelle (Neubau) oder ggf. vorhandene Einrichtung versetzen
- Vorhandene Wasserentnahmestelle abbauen

Projekt: Gutachten zur Infrastruktur der städtischen Friedhöfe	Blattbezeichnung: MK-SCH
Projektart: Friedhofsanierungskonzept Scherfenbrand	Datum / Bearbeitet: Dezember 2013 / IH, KS
Planbezeichnung: Maßnahmenkonzept	Maßstab: 1 : 1000
Bearbeitung: <b>HAACKEN</b> + <b>HAMMERMANN</b> <small>Gertrudisstr 18 42 661 Solingen Tel: +49 212 254 35 95 E-Mail: haacken@t-online.de</small> <small>Sudring 26 47441 Moers Tel: +49 214 882345 E-Mail: j.hammermann@t-online.de</small>	

Änderung	Datum:	Zeichen:	Vorlage	Datum:	Zeichen:
----------	--------	----------	---------	--------	----------

Auftraggeber:



**Stadt Leverkusen**  
**Fachbereich Stadtgrün**

Nobelstr. 91  
D - 51373 Leverkusen  
Tel.: 0214-406 6701  
Fax: 0214-406 6702  
Email 67@stadt.leverkusen.de

Projekt Nr.	Datum	Maßstab	Sb.:
31-1107			
671	Abtl.	Fbl.	Beig.