

Beschreibung der Maßnahmen:

- Sanierung von Wegeabschnitten und Parkbankstandorten; Beseitigung von Angsträumen am Ophovener Weiher-

Der Ophovener Weiher ist ein künstliches Gewässer mit Zulauf des Ophovener Mühlenbaches und des Driescher Baches. Der Weiher ist in ein erschlossenes Naherholungsgebiet mit Wegeführung, Parkanlage, Sitzbereichen, Rasen/Wiesenflächen, Gehölzbeständen und sowohl natürlichen Uferbereichen als auch architektonisch gestalteten Uferzugängen eingebunden. Angrenzend befinden sich unmittelbar Übergänge in die Landschaftsräume des Bergischen Landes und die Wohnbebauung von Leverkusen - Steinbüchel.

Hauptsächlich im Bereich der den Weiher umgebenden Parkanlage und an der Uferlinie sollen nun folgende Sanierungen in Teilbereichen und Landschaftspflegemaßnahmen durchgeführt werden:

- Die Umgebung von Parkbankplätzen soll durch Verkleinern der Areale, die Überarbeitung der Bänke und Rücknahme durchgewachsener, dunkler Gehölzstrukturen sowie Fällung einiger Bäume (< 50 cm D) einsehbarer und sicherer gestaltet werden. Nicht mehr verkehrssichere Bodenbeläge werden zurückgebaut.
- Durchgewachsene und verbuschte Gehölzbestände sollen zurückgeschnitten oder in Rasenflächen umgewandelt werden, um Angsträume zu beseitigen. Sitzplätze sollen freigestellt und sicherer und damit auch attraktiver gestaltet werden, was zudem den Unterhaltungsaufwand zukünftig optimiert.
- Der Wegeanschluss des Parkplatzes an den nördlichen Rundweg soll neu asphaltiert werden, um eine sicher begehbare Fläche zu erhalten.
- An einigen Abschnitten der Uferlinie soll massiv aufkommender Gehölzaufwuchs entfernt werden, um diesen ökologisch wertvollen Übergangsbereich wieder für die dort typische Flora und Fauna aufzuwerten.

Kostenschätzung:

1. Gehölzrücknahme u. Umwandlung in Rasen, ca. 200 m ²		ca. 7.800,00 €
2. Parkbankplätze, Pflasterfläche Rückbau in Rasen, ca. 75 m ²		ca. 5.000,00 €
3. Asphaltdecke herstellen, ca. 100 m ²		ca. 4.000,00 €
	netto	ca. 16.800,00 €
	19%	ca. 3.192,00 €
	ges.	ca. 20.000,00 €