Sanierung Grünanlage Hindenburgpark

Baubeschreibung

Im Rahmen des im Jahr 2010 beschlossenen Sanierungsprogramms Grün- und Parkanlagen wird im Jahr 2016 die Sanierung der Grünanlage Hindenburgpark umgesetzt.

Durch die Sanierungsmaßnahme wird die Aufenthalts- und Freiraumqualität für die Bevölkerung verbessert.

Die entlang der Gärten verlaufenden Pflanzstreifen werden zum Teil entfernt, schöne Einzelgehölze freigestellt. Durch die Rodungsmaßnahme und anschließende Wiederherstellung der Pflanzflächen durch Neubepflanzung soll der ursprüngliche Charakter des Parks gesichert und wieder hergestellt werden.

Die vernässten, wassergebundenen Wege werden höhenmäßig reguliert und erhalten eine neue Deckschicht. Die vorhandenen Kantensteineinfassungen werden saniert und die Rasenanschlussbereiche der Wege höhenmäßig an die Wege angepasst.

Neue Sitzbereiche sowie der Austausch der vorhandenen Bankauflagen werden die Aufenthaltsqualität im Park verbessern.

Die Rasenflächen werden durch eine Zwiebelpflanzung aufgewertet.

Aufgestellt: 672/Keul/8.07.2016