

Grenzland-Bau GmbH Bocholder Esch 31b 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem
Grundstück Meckhofer Feld in Leverkusen

Geotechnischer Bericht

- Gutachten vom 08.05.2015 -



DR. TILLMANNS CONSULTING GMBH

Ingenieurbüro für Umwelt- und Geotechnik

Stockshausstraße 57

40721 Hilden

Tel. : 02103/90773-0, Fax : 02103/90773-10

email: tillmanns@aol.com; www.dtcgmbh.de

- | | |
|---|------------|
| 1. Geotechnischer Bericht | |
| 2. Übersichtskarte | Anlage 1 |
| 3. Lageplan M 1:500 / 1:100
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen | Anlage 2 |
| 4. Profilschnitte
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen | Anlage 3.1 |
| 5. Profilschnitte
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen | Anlage 3.2 |
| 6. Profilschnitte
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen | Anlage 3.3 |
| 7. Schichtenverzeichnisse | Anlage 4 |
| 8. Rammprotokolle | Anlage 5 |
| 9. Rammdiagramme | Anlage 6 |
| 10. Vermessungsprotokolle | Anlage 7 |
| 11. Sickerversuchprotokolle | Anlage 8 |

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Allgemeines und Veranlassung	1
2. Beschreibung des Bauvorhabens	1
3. Baugelände und Nachbarbebauung	2
4. Unterlagen	3
4.1 Karten	4
4.2 Pläne	4
5. Geologisch-hydrogeologischer Überblick	4
6. Darstellung und Beschreibung der Untergrundverhältnisse	5
6.1 Schichtenfolge	6
6.2 Rammwiderstände	7
7. Bodenmechanische Kennwerte	8
8. Bodenklassen und Bodengruppen	9
9. Erdbebenzone	9
10. Grundwasser und Versickerung von Oberflächenwasser	10
11. Gründungsbeurteilung	11
12. Empfehlungen und Hinweise für die Planung und Bauausführung	13
12.1 Baugrubensicherung	13
12.2 Ausschachtung und Herstellung der Tragschicht	14
12.3 Arbeitsraumverfüllung, Ausbildung der Keller und Lichtschächte	14
12.4 Herstellung des Gartens, der Hausterrassen und versiegelten Flächen	15
12.5 Herstellung der Verkehrsflächen	16
13. Abschließende Bemerkungen	16

Baugrunduntersuchung auf dem Grundstück Meckhofer Feld in Leverkusen

- Geotechnischer Bericht -

1. Allgemeines und Veranlassung

Die Grenzland-Bau GmbH plant auf dem Grundstück am Meckhofer Feld in Leverkusen (Gemarkung Steinbüchel, Flur 19, Flurstücke 252, 255, 301, 351, 443, 444, 476) die Errichtung von sechs unterkellerten Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage.

Die Dr. Tillmanns Consulting GmbH wurde von der Grenzland-Bau GmbH mit der Durchführung einer Baugrunduntersuchung und der Erstellung eines Baugrundgutachtens (Geotechnischer Bericht) beauftragt.

Die Lage des Untersuchungsgebietes zeigt die Übersichtskarte M 1:25.000 in Anlage 1. Das engere Untersuchungsgebiet ist im Lageplan M 1:500 in Anlage 2 dargestellt.

2. Beschreibung des Bauvorhabens

Nach den vorliegenden Unterlagen ist der Bau von sechs zweigeschossigen, unterkellerten Mehrfamilienhäusern mit ausgebautem Dachgeschoss und ausgebautem Spitzboden geplant. Bei den Häusern E und F ist Errichtung von zwei Untergeschossen vorgesehen. Das 1. UG wird als Wohnraum mit Souterrain-Wohnungen genutzt, das 2. UG als Keller und Tiefgarage.

Die Häuser A, B und C teilen sich eine gemeinsame Tiefgarage, ebenso die Häuser E und F. Haus D wird mit einer separaten Tiefgarage ausgeführt. Die Tiefgaragen erstrecken an der Rückseite bis unter die Gärten der Häuser. Die Zufahrt zu den Tiefgaragen erfolgt jeweils von der Rückseite.

Die Grundfläche der geplanten Wohnhäuser beträgt zwischen 360 m² (Haus A) und 680 m² (Haus D). Die gesamte zu überbauende Fläche ist inklusive der Tiefgaragen ca. 4.500m² groß.

Die Gründung der Gebäude soll flach über eine tragende Bodenplatte erfolgen. In nachfolgender Tabelle 1 sind jeweils die geplanten Erdgeschossflurhöhen (EFH) sowie die Höhenniveaus der Unterkante (UK) der Bodenplatte angegeben.

Gebäude	EFH	UK Bodenplatte Kellergeschoss	UK Bodenplatte Tiefgarage
	[m ü. NN]		
Haus A	139,10	135,97	135,57
Haus B	138,35	135,22	134,82
Haus C	137,60	134,47	134,07
Haus D	136,85	133,72	133,32
Haus E	135,90	129,88	129,53
Haus F	135,40	129,38	129,03

Tabelle 1: Geplante Erdgeschossflurhöhen und Sohlhöhen der Keller und Tiefgaragen.

3. Baugelände und Nachbarbebauung

Das Grundstück wird zurzeit als Grünfläche genutzt und ist größtenteils mit Gras bewachsen. Im Bereich der Häuser A bis D stehen Bäume entlang der südöstlichen Grundstücksgrenze sowie vereinzelt im mittleren Grundstücksteil. Der geplante Standort der Tiefgarage der Häuser E und F ist dicht mit Bäumen bewachsen.

Im Norden und Westen grenzt das Grundstück an die Straße Meckhofer Feld. Entlang der östlichen bzw. südöstlichen Grundstücksgrenze befinden sich ein mit Sträuchern bewachsener, ca. 5,0 m hoher Lärmschutzwall, ein Spielplatz sowie Grünflächen und ein Fußweg. Unmittelbar an der südwestlichen Grundstücksgrenze verläuft ebenfalls ein Fußweg.

Das Gelände besitzt im Bereich des Baugrundstücks generell ein Nordost-Südwest-Gefälle. Entlang der Grundstücksgrenze zur Straße Meckhofer Feld fällt das Höhenniveau von ca. 139,6 m ü. NN im Nordosten (Haus A) auf ca. 135,3 m ü. NN im Südwesten (Haus F).

Im Bereich des Grundstücks fällt das Höhenniveau jeweils von der Straße zum hinteren Grundstücksteil. Im Bereich der Häuser A und B ist zum Gehweg eine ca. 0,5 m hohe Böschung ausgebildet. Vom Böschungsfuß fällt das Gelände

nach Süden hin. Der Höhenunterschied von der Straße zum hinteren Grundstücksteil beträgt im Bereich der Häuser A und B ca. 2,5 m.

Auf einem ca. 10 m breiten Streifen entlang der Straße ist das Grundstück im Bereich der Häuser C und D relativ eben. Dahinter fällt das Gelände nach Südosten bzw. Osten ein. Der Höhenunterschied beträgt in diesem Grundstücksteil ca. 2,0 m

Im Bereich der Häuser E und F befinden sich unmittelbar an der nordwestlichen und südwestlichen Grundstücksgrenze ca. 2,0 m bis 3,5 m hohe Böschungen, die nach Südosten bzw. Nordosten einfallen. Unterhalb der Böschungen besitzt das Gelände ein leichtes Gefälle nach Südosten. Der Niveauunterschied beträgt im Bereich der Häuser E und F ca. 3,0 m bis 4,5 m.

Der Abstand der Häuser A bis D zum Gehweg beträgt ca. 2,0 m, der Abstand der Häuser E und F zur Straße ca. 6,0 m. Der Fußweg an der südwestlichen Grundstücksgrenze verläuft im Abstand von ca. 3,0 m zu Haus F.

Der Abstand der Tiefgarage der Häuser A bis C zur südlichen Grundstücksgrenze beträgt ca. 18,0 m, der Abstand Tiefgarage von Haus D zur südöstlichen Grenze ca. 7,0 m. Die Tiefgaragenzufahrt im Bereich der Häuser E und F liegt an der Grundstücksgrenze. In den übrigen Bereichen beträgt der Abstand der Tiefgarage zur Grenze ca. 3,0 m.

Eine unmittelbar angrenzende Bebauung besteht mit Ausnahme der Straße bzw. des Fußweges nicht. Der Abstand zum Gebäude auf dem südöstlichen Nachbargrundstück beträgt ca. 10,0 m.

Nach dem jetzigem Kenntnisstand sind im Rahmen der Baumaßnahme Sicherungsmaßnahmen der Straße bzw. des Gehweges sowie des Fußweges an der südwestlichen Grundstücksgrenze erforderlich.

4. Unterlagen

Zur Erstellung des Baugrundgutachtens standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

4.1 Karten

- Topographische Karte von Nordrhein-Westfalen, M 1:25.000 Blatt Nr. 4908 Burscheid (1990);
- Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen M 1:100.000 Blatt Nr. C 5106 Köln (1986).

4.2 Pläne

- Lagepläne im Maßstab M 1:500.

5. Geologisch-hydrogeologischer Überblick

Das Untersuchungsgebiet liegt geologisch-tektonisch am Ostrand der Niederrheinischen Bucht im Übergangsbereich zum Rheinischen Schiefergebirge. Das paläozoische Festgestein taucht hier nach Westen unter die tertiären und quartären Lockersedimente ab.

Gemäß der Geologischen Karte M 1:100.000, Blatt Nr. C 5106 Köln steht im anthropogen unbeeinflussten Untersuchungsgebiet pleistozäner Löß über den Kiessanden der Hauptterrasse des Rheins an. Im Liegenden der Terrassensedimente folgen tertiäre Feinsande. Die Mächtigkeit der Lockergesteine beträgt insgesamt ca. 20 m.

Das Liegende der quartären und tertiären Lockersedimente bilden die mitteldeutschen Ton- und Sandsteine der Unteren Honseler Schichten. Das Festgestein besitzt im obersten Bereich eine Verwitterungszone, in der die Gesteine entsprechend ihrer Zusammensetzung zu einem Ton, Schluff oder Sand verwittert und stark entfestigt sind.

Im Liegenden der Verwitterungszone folgt die Auflockerungszone mit Trennfugen und Klüften im Gesteinsverband. Die Auflockerungszone kann mehrere Meter mächtig sein. Erst darunter beginnt das feste, aber z.T. ebenfalls geklüftete Ausgangsgestein.

Im Arbeitsgebiet ist kein zusammenhängender Grundwasserleiter ausgebildet. Die hydrogeologischen Verhältnisse im engeren und weiteren Untersuchungsgebiet werden im oberen Grundwasserstockwerk von der Dhünn und ihren Zu-

flüssen als Vorfluter geprägt. Das Grundwasser fließt überwiegend in oberflächennahen Trennfugen und Klüften (Kluftgrundwasserleiter) in den Schichten des Devons in südliche bis westliche Richtung ab.

6. Darstellung und Beschreibung der Untergrundverhältnisse

Zur Erkundung des Untergrundes und der Baugrundverhältnisse wurden im Bereich der geplanten Baumaßnahme 18 Rammkernbohrungen (RKB 1 bis RKB 18) sowie 18 schwere Rammsondierungen (DPH 1 bis DPH 18) bis in eine Tiefe von 5,0 m unter GOF (Geländeoberfläche) abgeteuft. DPH 8 wurde bis 7,0 m unter GOF tiefergeführt. Des Weiteren erfolgte der Ausbau von drei zusätzlichen Rammkernbohrungen (RKB 19 bis RKB 21) zu Sickerversuchstellen (SVS 1 bis SVS 3).

Bei einer Rammkernbohrung wird eine Rammsonde mit Kernvorsatz in den Boden gerammt. Die Bohrung erfolgt unverbohrt, wobei sich der Bohrdurchmesser zur Verringerung der Reibung an den Bohrlochwandungen von oben nach unten verjüngt. Der Angangsdurchmesser beträgt dabei 50 mm, der Enddurchmesser 36 mm. Es werden dabei stufenweise Kernproben der Güteklasse 3 nach DIN 4021, Tabelle 1, entnommen.

Bei einer Rammsondierung wird ein Stab mit einer verdickten Spitze bei gleichbleibender Rammenergie in den Untergrund getrieben. Gleichzeitig werden die erforderlichen Schlagzahlen für je 10 cm Eindringung (N_{10}) protokolliert.

Diese Schlagzahlen geben bei nicht bindigen Böden einen Anhalt über die vorhandene Lagerungsdichte, bei bindigen Böden einen Anhalt über die vorhandene Zustandsform (Konsistenz) der jeweiligen Bodenschicht und damit eine Aussagemöglichkeit über die Festigkeit und Zusammendrückbarkeit des Baugrundes.

Die technischen Daten der hier eingesetzten Rammsonde gehen aus nachfolgender Tabelle 2 hervor:

Bezeichnung der Sonde	Spitzendurch- messer d [mm]	Spitzenquer- schnitt A [cm²]	Masse Rambbär m [kg]	Fall- höhe h [m]
DPH	43,7	15	50	0,5

Der Lageplan M 1:500 (Anlage 2) zeigt die Ansatzpunkte der Rammkernbohrungen und schweren Rammsondierungen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind im Lageplan in Anlage 2 und den Profilschnitten in Anlage 3.1 bis 3.3 in Form von Säulenprofilen und Rammdiagrammen dargestellt. Die Schichtenverzeichnisse sind in Anlage 4 dokumentiert, Rammprotokolle und Rammdiagramme in den Anlagen 5 und 6. Die Ergebnisse der Höhenvermessung sind in Anlage 7 ausgewiesen, die Protokolle der Versickerungsversuche in Anlage 8.

6.1 Schichtenfolge

Oberboden (Schicht 1)

Als oberster Bodenhorizont in allen Bohrungen humoser Oberboden mit Grasnarbe festgestellt. In der RKB 1 und RKB 2 treten Kies und Ziegelbruch als Nebengemengteile auf. Der Oberboden ist erdfeucht und besitzt eine weiche Konsistenz. Seine Mächtigkeit beträgt 0,1 m bis 0,4 m.

Auffüllung (Schicht 2)

Im nördlichsten Teil des Geländes (RKB 1, RKB 2, RKB 3, RKB 5, RKB 6) stehen im Liegenden des Oberbodens anthropogene Auffüllungen an. Im Bereich der Böschung im südlichen Grundstücksteil (RKB 13, RKB 18) wurden ebenfalls anthropogene Auffüllungen unterhalb des Oberbodens festgestellt.

Das Auffüllungsmaterial setzt sich überwiegend aus bindigem Bodenaushub zusammen und ist als Schluff anzusprechen. Als zumeist schwache Nebenteile treten Sand, Kies, Ziegel- und Betonbruch, Schlacke, Gesteinsbruch und Basaltschotter auf. Die bindigen Auffüllungen sind erdfeucht bis feucht und besitzen eine weiche bis halbfeste Konsistenz.

Die Auffüllungsmächtigkeit beträgt zwischen 0,2 m (RKB 3) und 0,9 m (RKB 5). Die Auffüllungen reichen bis maximal 1,0 m unter GOF (RKB 5).

Lößlehm/Löß (Schicht 3)

Pleistozäner Löß steht im Liegenden des Oberbodens bzw. der anthropogenen Auffüllungen an. Der Löß ist als reiner Schluff anzusprechen und, mit Ausnahme der RKB 11 und RKB 19, im oberen Bereich verlehmt. Die Mächtigkeit des

Lehms beträgt überwiegend zwischen 1,5 m und 2,5 m. In der RKB 13 und der RKB 17 reicht der verlehnte Löß bis zur Endteufe von 5,0 m.

Der Lößlehm besitzt eine weiche Konsistenz, der unverwitterte Löß eine weiche bis steife. In den oberen Bereichen sind Lößlehm und Löß erdfeucht ausgebildet, zur Tiefe hin überwiegend klopfnass. In der RKB 13 ist der Löß in der Tiefe von 4,0 m bis 5,0 m unter GOF feucht bis nass. Bis zur Endteufe von 5,0 m wurden der Löß bzw. der Lößlehm nicht durchbohrt.

Hausmüll und/oder sondermüllähnliche Ablagerungen wie Schlämme oder pastöse Materialien wurden im Rahmen der Sondierarbeiten nicht angetroffen.

6.2 Rammwiderstände

Schicht 1 (Oberboden)

Mit der schweren Rammsonde wurden innerhalb des Oberbodens überwiegend Schlagzahlen von $N_{10} = 1$ ermittelt, die eine weiche Konsistenz anzeigen.

Schicht 2 (Auffüllungen)

Innerhalb der bindigen Auffüllungen liegen die mit der schweren Rammsonde erzielten Schlagzahlen in der DPH 2, DPH 3, DPH 5, DPH 13 und DPH 14 bei $N_{10} \leq 5$, abschnittsweise auch bei $N_{10} \leq 2$. Sie belegen die überwiegend weiche Konsistenz des Materials.

In der DPH 1 und DPH 6 betragen die Schlagzahlen innerhalb der Auffüllungen überwiegend $N_{10} = 5$ bis $N_{10} = 7$ und belegen eine steife Konsistenz. Abschnittsweise steigen die Schlagzahlen in der DPH 1 auf $N_{10} \geq 9$. Die erhöhten Schlagzahlen sind auf einen höheren Grobanteil in diesem Bereich zurückzuführen.

Schicht 3 (Lößlehm/Löß)

Mit der schweren Rammsonde wurden in den Lößlehm überwiegend Schlagzahlen von $N_{10} \leq 3$ ermittelt, die eine weiche Konsistenz des Materials belegen. In den tieferen Abschnitten sowie im Übergangsbereich zum nicht verlehnten Löß sind mit $N_{10} = 4$ bis $N_{10} = 5$ teilweise etwas höhere Schlagzahlen zu verzeichnen.

Die Schlagzahlen innerhalb des unverwitterten Lösses betragen überwiegend $N_{10} = 4$ bis $N_{10} = 7$ und belegen eine weiche bis steife Konsistenz. In den oberen Abschnitten des Lösses betragen die Schlagzahlen z.T. $N_{10} = 2$ bis $N_{10} = 3$. In diesen Bereichen besitzt das Material eine weiche Konsistenz. In der DPH 8, die bis 7,0 m unter GOF abgeteuft wurde, steigen die Schlagzahlen ab einer Tiefe von 5,7 m auf $N_{10} \geq 6$ und zeigen eine steife Konsistenz an.

7. Bodenmechanische Kennwerte

Für die im Untergrund zu erwartenden Böden können die nachfolgend zusammengestellten Bodenkennwerte angenommen werden:

Schicht 1 (Oberboden) und Schicht 2 (Auffüllung)

Für die Auffüllungen und den Oberboden sind wegen ihrer unterschiedlichen Zusammensetzung und Lagerungsdichte keine genaueren Kennwerte anzugeben. Das gilt besonders für das Maß ihrer Zusammendrückbarkeit. Generell ist davon auszugehen, dass diese Bereiche nicht unter der Gründung der Neubauten verbleiben.

Bei Erddruckermittlungen können mit ausreichender Genauigkeit folgende Kennwerte angegeben werden:

Wichte des erdfeuchten Bodens	$\gamma = 19 - 20 \text{ kN/m}^3$
Innerer Reibungswinkel (aus Reibung und Kohäsion)	$\varphi' = 27,5^\circ$

Schicht 3 (Lößlehm, Löß)

Die Schluffe besitzen eine weiche bis steife Konsistenz.

Wichte des erdfeuchten Bodens	$\gamma = 18 - 19 \text{ kN/m}^3$
Wichte des Bodens unter Auftrieb	$\gamma' = 10 \text{ kN/m}^3$
Innerer Reibungswinkel	$\varphi' = 27,5^\circ$
Kohäsion	$C' = 5 \text{ kN/m}^2$
Steifemodul	$E_S = 5 - 10 \text{ MN/m}^2$

8. Bodenklassen und Bodengruppen

Die beim Baugrubenaushub anfallenden Böden sind gemäß DIN 18300 – 301, DIN 18 319 und DIN 18 196 in folgende Bodenklassen und –gruppen einzuordnen:

Schicht 1 (Humoser Oberboden)

Bodenklasse nach DIN 18 300: Klasse 1 – Oberboden;
Bodenklasse nach DIN 18 301: Klasse BO 1;
Bodenklasse nach DIN 18 319: LBO 1;
Bodengruppe nach DIN 18 196: OH, OU;

Schicht 2 (Auffüllungen)

Bodenklasse nach DIN 18 300: Klasse 4 – mittelschwer lösbare Bodenarten;
Bodenklasse nach DIN 18 301: Klasse BB 2;
Bodenklasse nach DIN 18 319: LBM 1 - LBM 2;
Bodengruppe nach DIN 18 196: UL, UM, SU*, die Auffüllungen sind als feinkörniger, leicht bis mittelplastischer Boden bzw. gemischtkörniger Boden anzusprechen;

Schicht 3 (Schluff, Lößlehm, Löß)

Bodenklasse nach DIN 18 300: Klasse 4 – mittelschwer lösbare Bodenarten;
Bodenklasse nach DIN 18 301: Klasse BB 2;
Bodenklasse nach DIN 18 319: LBM 1 - LBM 2;
Bodengruppe nach DIN 18 196: UL, UM, der Schluff ist als feinkörniger, leicht bis mittelplastischer Boden anzusprechen;

9. Erdbebenzone

Das Grundstück liegt in der Erdbebenzone 0 und der Untergrundklasse R. Die Untergrundklasse berücksichtigt nur die Böden in größerer Tiefe (> 20 m unter GOF). Aufgrund der an der Oberfläche anstehendem Lockersedimente ist das Grundstück in die Baugrundklasse C einzustufen.

10. Grundwasser und Versickerung von Oberflächenwasser

Wie oben bereits erwähnt, fließt das Grundwasser im Bereich des Arbeitsgebiets überwiegend oberflächennah in Trennfugen und Klüften des devonischen Festgesteins ab.

Im Rahmen der Bodenuntersuchungen wurden bis zur Endteufe der Rammkernbohrungen von 5,0 m unter GOF keine Vernässungen als Hinweis auf Grundwasser festgestellt.

Der anstehende Löss bzw. Lösslehm ist abschnittsweise klopfnass ausgebildet. In der RKB 13 wurden innerhalb des Lösses in der Tiefe von 4,0 m bis 5,0 m unter GOF Vernässungen als Hinweis auf Schichtwasser festgestellt.

Das ELWAS-IMS System des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz NRW gibt für eine Grundwassermessstellen nördlich des Arbeitsgebiets mit vergleichbaren morphologischen Bedingungen die in Tabelle 3 aufgeführten Werte an:

Lage der Messstelle zum Grundstück	Höchster Grundwasserstand [m. ü. NN]	Minimaler Flurabstand [m]
ca. 1.200 m nördlich	126,75	10,65

Tabelle 3: Grundwasserhöchststand und minimaler Flurabstand einer Messstelle in der Nähe des Grundstücks.

Eine Grundwasserbeeinflussung der geplanten Baumaßnahme ist nicht zu erwarten. Jedoch ist der Zutritt von Schicht-/Sickerwasser in die Baugruben nicht auszuschließen.

Zur Überprüfung der Durchlässigkeit der anstehenden Böden wurden drei Sickersversuche durchgeführt. RKB 19 wurde zur Sickersversuchsstelle SVS 1 ausgebaut, RKB 20 zur SVS 2 und RKB 21 zur SVS 3.

Die Prüfung der Durchlässigkeit erfolgte nach dem earth-manual-Verfahren. Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein "Open-End-Test"-Verfahren, mit Gültigkeit jedoch nur für die nicht grundwassergesättigte Bodenzone.

Dabei wird in einem jeweils ca. 0,63 m langen, unverrohrten Bohrlochabschnitt, der mittels Packer nach oben abgedichtet ist, bei konstantem Wasserdruck die Versickerungsrate ermittelt.

Die Auswertung erfolgt über Kurvendiagramme sowie zwei mögliche Berechnungsformeln. In Anlage 7 sind die Versuchsdaten, das jeweils gültige Berechnungsverfahren sowie die ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte (K_f) aufgeführt.

In SVS 1 und SVS 2 wurde der unverwitterte Löss überprüft, in SVS 3 der Lösslehm. Die Überprüfung erfolgte jeweils in der Tiefenzone 1,37 m bis 2,0 m u. GOF. Folgende Durchlässigkeitsbeiwerte wurden festgestellt:

- **SVS 1:** $k_f = 1,2 \times 10^{-6} \text{ m/s}$.
- **SVS 2:** $k_f = 1,4 \times 10^{-6} \text{ m/s}$.
- **SVS 3:** $k_f = 1,7 \times 10^{-7} \text{ m/s}$.

Die ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte für den unverwitterten Löss (SVS 1, SVS 2) sind mit $k_f = 1,2 \times 10^{-6} \text{ m/s}$ bzw. $k_f = 1,4 \times 10^{-6} \text{ m/s}$ als mäßig bis schlecht einzustufen.

Die Wiederversickerung von Oberflächenwasser ist im unverwitterten Löss grundsätzlich möglich. Der ermittelte k_f -Wert liegt jedoch am unteren Ende des entwässerungstechnisch relevanten Versickerungsbereichs von $k_f = 1 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ bis $k_f = 1 \times 10^{-6} \text{ m/s}$.

Der Lösslehm ist mit dem im SVS 3 festgestellten Durchlässigkeitsbeiwert von $k_f = 1,7 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ nur schlecht durchlässig.

11. Gründungsbeurteilung

Nach den vorliegenden Planunterlagen ist der Neubau von sechs unterkellerten Mehrfamilienhäusern mit Tiefgaragen geplant. Die Häusern E und F sollen aufgrund des starken Gefälles im südlichen Teil des Grundstücks mit zwei Untergeschossen errichtet werden.

Die Gründung der Gebäude sowie der Tiefgaragen soll über elastisch gebettete Bodenplatten erfolgen. Das Gründungsniveau der Häuser A bis D liegt ca. 3,0 m

unterhalb des Straßenniveaus im Bereich des Gebäudes, das der zugehörigen Tiefgarage ca. 3,5 m unterhalb des Straßenniveaus. Bei den Häusern E und F mit zwei Untergeschossen liegt das Gründungsniveau ca. 6,0 m unterhalb des Straßenniveaus, das der Tiefgarage ca. 6,5 m unterhalb des Straßenniveaus.

Die Gründungsniveaus der Bodenplatten orientieren sich am Nord-Süd-Gefälle im Bereich des Grundstücks und werden von Norden (Haus A: 135,97 m ü. NN) nach Süden (Tiefgarage Haus F: 129,03 m ü. NN) tiefer (vgl. Tabelle 1). In den Profilschnitten in Anlage 3.1 bis 3.3 sind die Gründungsniveaus der Häuser und Tiefgaragen dargestellt.

Auf den Gründungsniveaus der geplanten Mehrfamilienhäuser sowie der zugehörigen Tiefgarage steht teilweise Lößlehm an, teilweise unverwitterter Löß. Die bindigen Böden besitzen eine weiche bis maximal steife Konsistenz. Ohne Bodenverbesserungsmaßnahmen bzw. Tieferschachtungen sind die anstehenden Böden nicht für den Lastabtrag geeignet.

Zur Schaffung einheitlicher Gründungsbedingungen und zur Vermeidung von Setzungsdifferenzen ist ein Bodenaustausch vorzunehmen und eine lastverteilende, kapillarbrechende Tragschicht herzustellen. Auf der nachverdichteten Tragschicht ist ein Verdichtungsgrad von $D_{Pr} \geq 100\%$ nachzuweisen.

Vernässte und aufgeweichte Bereiche auf dem Gründungsniveau sind zusätzlich auszutauschen.

Der mittlere Bettungsmodul ist abhängig von der Mächtigkeit der Tragschicht:

Mächtigkeit der Tragschicht	Bettungsmodul K_s
30 cm	5 MN/m³
60 cm	10 MN/m³
80 cm	15 MN/m³

Die Randspannungen sind bei einer mindestens 60 cm mächtigen Tragschicht auf $\sigma_0 = 220 \text{ KN/m}^2$ zu begrenzen, bei einer geringeren Tragschichtmächtigkeit auf $\sigma_0 = 150 \text{ KN/m}^2$.

12. Empfehlungen und Hinweise für die Planung und Bauausführung

12.1 Baugrubensicherung

Die Baugrubensicherung ist abhängig von den Platzverhältnissen im Anschlussbereich an die geplante Bebauung. Sofern aufgrund der Platzverhältnisse möglich, können die Baugruben für die Fundamente frei abgeböschet werden. In Anlehnung an die DIN 4124 ist bei bindigen Böden mit weicher Konsistenz von zulässigen Teilböschungsneigungen von $\beta = 45^\circ$ auszugehen. In Bereichen, wo mindestens steif ausgebildete Schluffe anstehen, ist eine Böschungsneigung von $\beta = 60^\circ$ zulässig.

Es wird vorausgesetzt, dass im Einflussbereich derartiger Baugrubenböschungen keine zusätzlichen Lasten wie Stapel- oder Kranlasten sowie Verkehrslasten der angrenzenden Fahrwege einwirken.

Bei den angenommenen Gründungsniveaus sind zur Sicherung der Baugrube Verbaumaßnahmen an der Straßenseite durchzuführen. Der Abstand der geplanten Bebauung zur Grundstücksgrenze beträgt im Bereich der Häuser A bis D jeweils ca. 2,0 m, im Bereich der Häuser E und F ca. 6,0 m, so dass ein Böschungswinkel in weich ausgebildeten Schluffen von $\beta = 45^\circ$ bei der erforderlichen Aushubtiefe für die Gründung bzw. für einen Bodenaustausch nicht realisierbar ist.

Des Weiteren sind an der Südwestseite von Haus F Verbaumaßnahmen durchzuführen. Der bestehende Fußweg verläuft im Abstand von 2,5 m bis 4,5 m zur geplanten Bebauung.

Bei den hier erkundeten Untergrundverhältnissen ist ein Berliner Verbau zu empfehlen. Die Erddruckermittlung auf Verbauwände kann auf der Grundlage der unter Kapitel 7 zusammengestellten bodenmechanischen Kennwerte durchgeführt werden.

Die Böschungen der Baugrube sind im Rahmen der Bauausführung mittels Folie gegen Vernässung zu schützen. Tagewasser ist von der Baugrube fernzuhalten. Eingestautes Oberflächenwasser ist über Pumpensümpfe abzuleiten.

12.2 Ausschachtung und Herstellung der Tragschicht

Zur Gewährleistung optimaler Bettungsbedingungen im Bereich der Aushubsohlen sind die Ausschachtungsarbeiten mit zahnloser Schaufel durchzuführen.

Der Aushub ist rückschreitend durchzuführen, um eine Befahrung des Erdplanums mit schwerem Gerät zu vermeiden. Aufgelockerte Bereiche sind intensiv statisch nachzuverdichten. Aufgeweichte und vernässte Bereiche auf dem Erdplanum sind zusätzlich auszutauschen.

Das Erdplanum ist unmittelbar gegen Vernässung zu schützen, z.B. durch Einbau des Tragschotters.

Als Tragschotter ist ein gut abgestufter Natursteinschotter (0/45) bzw. vergleichbares RCL-Material, falls wasserrechtlich zulässig, einzubauen. Alternativ kann auch ein abgestuftes Kies-Sand-Gemisch verwendet werden. Das Material ist lagenweise (0,3 m) einzubauen und zu verdichten. Der Lastausbreitungswinkel von 45° ist zu beachten und das Tragpolster mit entsprechendem Überstand auszubilden. Das Planum ist auf $D_{pr} \geq 100\%$ zu verdichten.

An der Geländeoberfläche zufließendes Wasser ist vor den Baugruben abzufangen und abzuleiten. In den Baugruben anfallendes Wasser ist ebenfalls zu sammeln und abzuleiten.

12.3 Arbeitsraumverfüllung, Ausbildung der Keller und Lichtschächte

Vor der Verfüllung der Arbeitsräume sind diese von Schlamm, Baumischabfällen, Restbeton etc. zu reinigen.

Zum Schutz der Gebäude vor Vernässungen wird eine Abdichtung der erdbehrten Teile im Sinne einer „Weißen Wanne“ empfohlen (Bemessungshöhe gemäß Einbindetiefe Keller). Das Material zur Verfüllung der Arbeitsräume ist dann frei wählbar, eine Verdichtbarkeit wird vorausgesetzt.

Die Lichtschächte sind wasserdicht auszubilden oder an die Regenwasserentwässerung anzubinden.

Alternativ ist eine Ringdrainage in Betracht zu ziehen, mit Ableitung an die Vorflut sowie Verfüllung des Arbeitsraumes mit durchlässigem Kiessand ($k_f \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s). Die Häuser und Tiefgaragen sind dann gegen nicht drückendes Wasser abzudichten. Kellerlichtschächte können an die Drainage angeschlossen werden.

Bei der Verfüllung der Arbeitsräume ist auf eine ausreichende Verdichtung des eingebrachten Bodenmaterials zu achten. Das Material ist in geringen Schüttlagen einzubringen und mit einem leichten dynamischen Gerät zu verdichten, um den Aufbau eines erhöhten Erddruckes auf die Wände zu vermeiden. Es ist nachzuweisen, dass durch die vorgenommene Bearbeitung das Verfüllungsmaterial eine Lagerungsdichte von $D_{Pr} \geq 97\%$ besitzt.

Soll Material aus dem Baugrubenaushub für die Arbeitsraumverfüllung verwendet und auf der Baustelle zwischengelagert werden, so ist der Boden auf Miete zu setzen und vor Vernässung zu schützen, z.B. durch abplanen.

12.4 Herstellung des Gartens, der Hausterrassen und versiegelten Flächen

Beim Einbau eines kulturfähigen Bodens ist auf einen ausreichenden Sandanteil zu achten, um den Einstau von Oberflächenwasser bei Starkregenereignissen zu reduzieren.

Bedingt durch die geringe Durchlässigkeit des unterlagernden Lösses bzw. Lößlehms ist bei lang anhaltendem Niederschlag eine Vernässung jedoch nicht gänzlich auszuschließen. Hierfür wären besondere Maßnahmen wie z.B. eine Flächendrainage erforderlich.

Zur Minimierung von Vernässungsgefahren im Garten- und Lichtschachtbereich wird gutachterlicherseits empfohlen:

- Herstellung der Geländeoberflächen sowohl für das Erdplanum (Unterseite kulturfähiger Oberboden) als auch für die Geländeoberfläche mit Neigung ($\geq 1\%$) vom Haus weg;

- Herstellung sämtlicher versiegelter Flächen (Terrassen/Stellplätze) mit Gefälle ($\geq 1\%$) vom Haus und Lichtschacht weg;
- Anheben des Lichtschachtes mit Überstand von ca. 5 cm über GOF, um ein direktes Einfließen von Oberflächenwasser in den Lichtschacht zu vermeiden;
- Zur besseren Entwässerung versiegelter Flächen ist am Ende der Terrassen etc. eine Aco-Drainrinne mit Anschluss an die Vorflut vorzusehen.

12.5 Herstellung der Verkehrsflächen

Die im Rahmen der Untersuchung durchgeführten Sondierungen zeigten, dass im Bereich von Verkehrsflächen schluffige Böden anstehen, die gem. ZTVE-STB-09 in die Frostempfindlichkeitsklasse F3 (frostempfindlich) einzustufen sind. Somit muss bei der Erstellung der Verkehrsflächen ein frostsicherer Straßenbau mit einer Dicke von mindestens 0,60 m hergestellt werden. Das Planum muss gem. ZTVE-STB-09 eine Mindesttragfähigkeit von $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$ aufweisen.

Sollte dieser Wert nicht nachgewiesen werden können, so ist das Planum durch den Einbau von Grobschotter zu stabilisieren bzw. die Tragschicht so zu verstärken, dass auf dieser ein Verformungsmodul von $E_{v2} \geq 100 \text{ MN/m}^2$ erreicht werden kann.

13. Abschließende Bemerkungen

Abweichungen zu den in RKB 1-21/DPH 1-18 angetroffenen Untergrundverhältnissen sind möglich.


Sofern in der Planungsphase, im Rahmen der konstruktiven Bearbeitung und der Tragwerksplanung Fragen auftreten im Zusammenhang mit den erforderlichen Maßnahmen des Erd- und Grundbaues, steht unsere Gesellschaft beratend zur Verfügung. Dieses gilt auch für die Klärung von Detailfragen, die im Rahmen dieses Gutachtens noch nicht abschließend behandelt werden konnten.

Die während der Gründungsarbeiten jeweils freigelegten Baugrubensohlen sind gutachterlicherseits abnehmen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Voraussetzungen für die Gründung gemäß den Ausführungen dieses Gutachtens gegeben sind.


Hilden, den 08.05.2015

(Dipl.-Geol. A. Rohde)

Übersichtskarte



Zeichenerklärung



Lage des engeren Untersuchungsgebietes

**DR. TILLMANN'S
CONSULTING
GMBH**

Stockshausstraße 57
40721 Hilden

Tel. 02103 / 90773-0

Fax. 02103 / 90773-10

AUFTRAGGEBER

Grenzland-Bau GmbH
Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

MASSNAHME

Baugrunduntersuchungen auf dem
Grundstück Meckhofer Feld in Leverkusen

BEARBEITET

Jü 04/2015

GEZEICHNET












Ro 04/2015

M 1:25.000

AUFGESTELLT: HILDEN, DEN

PROJEKT Nr.: 01.2015/1141

Anlage 1






Lageplan

ZEICHENERKLÄRUNG:

- Lage des Arbeitsgebiets
- Lage der geplanten Wohnhäuser
- Lage der geplanten Tiefgaragen
- Lage der Rammkernbohrungen
- Lage der zu Sikkerversuchstellen ausgebauten Rammkernbohrungen
- Lage der schweren Rammsondierungen
- humoser Oberboden
- Auffüllung aus Bodenaushub
- Auffüllung aus Ziegelbruch
- Auffüllung aus Schotter, Gesteinsbruch
- Auffüllung aus Betonbruch
- Auffüllung aus Schlacke
- Schluff Lösslehm, Pleistozän
- Schluff Löss, Pleistozän
- Lage der Profilschnitte

DR. TILLMANNS CONSULTING GMBH Stockhausstr. 57 40721 Hilden Tel.: 02103/90773-0 Fax: 02103/90773-10 E-Mail: Tillmanns@aol.com		Grenzland-Bau GmbH Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte	
MASSNAHME		Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück Meckhofer Feld in Leverkusen	
BEARBEITET	JÜ	04/2015	M: 1:500 / 1:100
GEZEICHNET	Ro	04/2015	PROJEKT-Nr.: 01.2015/1141
AUFGESTELLT: HILDEN, DEN		ANLAGE: 2	



Profilschnitte

ZEICHENERKLÄRUNG:

- ▼ Lage der Rammkernbohrungen
- ▼ Lage der schweren Rammsondierungen
- p Lage projiziert

- Mu humoser Oberboden
- Auffüllung aus Bodenaushub
- Auffüllung aus Ziegelbruch
- Auffüllung aus Betonbruch
- Auffüllung aus Schotter, Gesteinsbruch
- Auffüllung aus Schlacke
- Schluff
Lößlehm, Pleistozän
- Schluff
Löß, Pleistozän


**DR. TILLMANN'S
CONSULTING
GMBH**

Stockshausstr. 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax: 02103/90773-10
E-Mail: Tillmanns@aol.com


AUFTRAGGEBER	Grenzland-Bau GmbH Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte		
MASSNAHME	Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück Meckhofer Feld in Leverkusen		
BEARBEITET	Jü	04/2015	M: 1:100
GEZEICHNET	Ro	04/2015	PROJEKT-Nr.: 01.2015/1141
AUFGESTELLT: HILDEN, DEN	ANLAGE: 3.1		

WNW

D1




m ü. NN




ESE

D1'




WNW

D2




m ü. NN



ESE

D2'



Profilschnitte

ZEICHENERKLÄRUNG:

- Lage der Rammkernbohrungen
- Lage der schweren Rammsondierungen
- Lage projiziert


- humoser Oberboden
- Auffüllung aus Bodenaushub
- Auffüllung aus Ziegelbruch
- Auffüllung aus Betonbruch
- Auffüllung aus Schotter, Gesteinsbruch
- Auffüllung aus Schlacke
- Schluff
Lößlehm, Pleistozän
- Schluff
Löß, Pleistozän

**DR. TILLMANN'S
CONSULTING
GMBH**


Stockshausstr. 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax: 02103/90773-10
E-Mail: Tillmanns@aol.com

AUFTRAGGEBER	Grenzland-Bau GmbH Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte		
MASSNAHME	Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück Meckhofer Feld in Leverkusen		
BEARBEITET	Jü	04/2015	M: 1:100
GEZEICHNET	Ro	04/2015	PROJEKT-Nr.: 01.2015/1141
AUFGESTELLT: HILDEN, DEN			ANLAGE: 3.2



WNW




Haus E




Tiefgarage




ESE




NW




Haus F



Tiefgarage



SE



Profilschnitte

ZEICHENERKLÄRUNG:

- Lage der Rammkernbohrungen
- Lage der schweren Rammsondierungen
- Lage projiziert

- humoser Oberboden
- Auffüllung aus Bodenaushub
- Auffüllung aus Ziegelbruch
- Auffüllung aus Betonbruch
- Auffüllung aus Schotter, Gesteinsbruch
- Auffüllung aus Schlacke
- Schluff
Lößlehm, Pleistozän
- Schluff
Löß, Pleistozän

**DR. TILLMANN'S
CONSULTING
GMBH**

Stockhausstr. 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax: 02103/90773-10
E-Mail: Tillmanns@aol.com

AUFTRAGGEBER	Grenzland-Bau GmbH Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte		
MASSNAHME	Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück Meckhofer Feld in Leverkusen		
BEARBEITET	Jü	04/2015	M: 1:100
GEZEICHNET	Ro	04/2015	PROJEKT-Nr.: 01.2015/1141
AUFGESTELLT: HILDEN, DEN			ANLAGE: 3,3

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 1 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 1 /Blatt 1						Datum: 09.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,20	a) humoser Oberboden, sehr wenig Ziegelbruch, sehr schwach kiesig				erdfeucht		1	0,20
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
0,70	a) Schluff, wenig Gesteinsbruch, sehr schwach mittel- bis grobsandig, sehr schwach kiesig, sehr wenig				erdfeucht		2	0,70
	b) Ziegelbruch sehr wenig Schlacke							
	c) halbfest	d) mittelschwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
2,70	a) Schluff				erdfeucht		3 4	1,70 2,70
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		5 6 7	3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) weich bis steif	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 2 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 2 /Blatt 1						Datum: 09.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,30	a) humoser Oberboden, schwach kiesig				erdfeucht		1	0,30
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
0,70	a) Schluff, sehr schwach kiesig, sehr wenig Ziegelbruch				erdfeucht		2	0,70
	b)							
	c) halbfest	d) mittelschwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
1,30	a) Schluff				erdfeucht		3	1,30
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e)					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht; ab 4,0 m klopfnass		4 5 6 7	2,30 3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 3 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 3 /Blatt 1						Datum: 09.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,20	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,20
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
0,40	a) Schluff, mittel- bis grobsandig, schwach kiesig, wenig Basaltschotter, sehr wenig Ziegelbruch				feucht		2	0,40
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
2,00	a) Schluff				erdfeucht; ab 1,0 m klopfnass		3 4	1,00 2,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		5 6 7	3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 4 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 4 /Blatt 1						Datum: 09.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,20	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,20
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
1,00	a) Schluff				erdfeucht		2	1,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht; ab 4,5 m klopfnass		3 4 5 6	2,00 3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 5 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 5 /Blatt 1						Datum: 09.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,10	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,10
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
1,00	a) Schluff, schwach kiesig, sehr wenig Ziegelbruch, sehr wenig Schlacke, sehr wenig Betonbruch				erdfeucht		2	1,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
4,00	a) Schluff				erdfeucht; ab 1,8 m klopfnass		3 4 5	2,00 3,00 4,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		6	5,00
	b)							
	c) steif	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 6 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 6 /Blatt 1						Datum: 09.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,30	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,30
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
0,70	a) Schluff, sehr schwach mittel- bis grobsandig, sehr schwach kiesig, sehr wenig Ziegelbruch				erdfeucht		2	0,70
	b) sehr wenig Betonbruch							
	c) weich bis steif	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
3,90	a) Schluff				erdfeucht; ab 1,3 m klopfnass		3 4 5 6	1,70 2,70 3,70 3,90
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		7	5,00
	b)							
	c) weich	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 7 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 7 /Blatt 1						Datum: 10.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,30	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,30
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
2,80	a) Schluff				erdfeucht; ab 1,3 m klopfnass		2 3 4	1,00 2,00 2,80
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		5 6 7	3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis				Anlage 4; Blatt 8		
		für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Bericht:		
						Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 8 /Blatt 1						Datum: 10.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,20	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,20
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
2,60	a) Schluff				erdfeucht; ab 1,5 m klopfmass		2 3 4	1,00 2,00 2,60
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		5 6 7	3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) weich	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 9 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 9 /Blatt 1						Datum: 10.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,20	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,20
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
2,50	a) Schluff				erdfeucht; ab 1,5 m klopfmass		2 3 4	1,00 2,00 2,50
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		5 6 7	3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) steif	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 10 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 10 /Blatt 1						Datum: 10.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,10	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,10
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
2,00	a) Schluff				erdfeucht; ab 1,5 m klopfmass		2 3	1,00 2,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		4 5 6	3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) weich bis steif	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 11 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 11 /Blatt 1						Datum: 10.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,20	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,20
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht; ab 3,4 m klopfmass		2 3 4 5 6	1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) steif	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 12 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 12 /Blatt 1						Datum: 10.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,20	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,20
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
0,80	a) Schluff				erdfeucht		2	0,80
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		3 4 5 6 7	1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) steif	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 13 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 13 /Blatt 1						Datum: 13.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,10	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,10
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
0,90	a) Schluff, sehr schwach kiesig				erdfeucht		2	0,90
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
2,80	a) Schluff				erdfeucht		3 4	1,90 2,80
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
4,00	a) Schluff				erdfeucht		5 6	3,00 4,00
	b)							
	c) steif	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun, hellgraubraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				klopfnass		7	5,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellgraubraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 14 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 14 /Blatt 1						Datum: 13.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,30	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,30
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
4,40	a) Schluff				erdfeucht		2 3 4 5 6	1,00 2,00 3,00 4,00 4,40
	b) sehr wenig Wurzeln							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun, dunkelbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		7	5,00
	b)							
	c) steif	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 15 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 15 /Blatt 1						Datum: 13.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,40	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,40
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
3,00	a) Schluff				erdfeucht; ab 1,8 m klopfnass		2 3 4	1,00 2,00 3,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht; ab 4,3 m klopfnass		5 6	4,00 5,00
	b)							
	c) weich	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 16 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 16 /Blatt 1						Datum: 13.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,10	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,10
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
2,70	a) Schluff				erdfeucht		2 3 4	1,00 2,00 2,70
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun, braun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		5 6 7	3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) steif	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 17 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 17 /Blatt 1						Datum: 13.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,10	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,10
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht; von 0,9-2,4 m und 3,7-5,0 m klopfmass		2 3 4 5 6	1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 18 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 18 /Blatt 1						Datum: 13.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,10	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,10
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
0,70	a) Schluff, sehr schwach kiesig, sehr wenig Ziegelbruch				erdfeucht		2	0,70
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f)	g) Auffüllung	h)	i)				
3,00	a) Schluff				erdfeucht; ab 1,7 m klopfnass		3 4 5	1,70 2,70 3,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
5,00	a) Schluff				erdfeucht		6 7	4,00 5,00
	b)							
	c) steif	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 19 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 19/SVS 1 /Blatt 1						Datum: 24.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,30	a) humoser Oberboden, sehr schwach kiesig				erdfeucht		1	0,30
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
2,00	a) Schluff				erdfeucht		2 3	1,00 2,00
	b)							
	c) steif	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 20 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 20/SVS 2 /Blatt 1						Datum: 24.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,30	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,20
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
1,60	a) Schluff				erdfeucht		2 3	1,00 1,60
	b)							
	c) weich	d) mittel zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
2,00	a) Schluff				erdfeucht		4	2,00
	b)							
	c) steif	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Löß	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage 4; Blatt 21 Bericht: Az.: 01.2015/1141		
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen								
Bohrung Nr RKB 21/SVS 3 /Blatt 1						Datum: 24.04.2015		
1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,30	a) humoser Oberboden				erdfeucht		1	0,30
	b) Grasnarbe							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g) Oberboden	h)	i)				
2,00	a) Schluff				erdfeucht		2 3	1,00 2,00
	b)							
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbraun					
	f) Lößlehm	g) Pleistozän	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 1
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen						P.-Nr.: 01.2015/1141
Datum: 09.04.2015			m ü. NN			Ansatzpunkt:
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			DPH 1
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	4	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	4	4,9 - 5,0	4	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	9	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	15	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	13	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	7	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	5	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	3	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	2	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	2	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	2	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	2	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	2	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	2	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	2	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	1	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	2	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	2	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	2	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	3	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	2	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	2	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	3	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	2	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	2	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	2	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	3	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	3	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	4	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	4	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	3	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	4	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	5	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	5	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	5	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	4	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	4	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	4	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	4	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	4	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	4	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	5	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	5	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	6	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	6	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	6	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	7	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	6	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 2
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen						P.-Nr.: 01.2015/1141
Datum: 09.04.2015			m ü. NN			Ansatzpunkt:
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			DPH 2
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	6	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	7	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	4	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	4	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	5	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	4	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	2	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	2	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	1	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	2	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	2	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	3	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	3	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	4	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	3	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	4	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	4	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	3	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	4	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	4	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	3	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	4	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	3	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	4	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	4	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	3	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	4	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	4	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	5	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	4	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	3	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	3	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	3	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	3	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	3	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	4	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	5	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	4	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	4	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	5	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	3	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	4	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	3	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	3	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	2	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	4	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	5	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	5	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 3
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 09.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 3	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	4	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	6	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	2	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	1	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	1	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	1	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	3	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	2	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	2	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	1	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	2	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	2	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	2	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	2	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	2	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	1	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	1	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	1	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	2	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	3	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	3	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	3	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	4	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	3	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	4	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	3	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	4	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	4	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	4	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	4	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	4	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	4	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	4	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	4	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	5	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	4	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	5	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	5	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	4	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	4	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	4	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	4	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	4	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	4	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	5	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	5	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	5	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	5	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 4
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 09.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 4	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	3	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	3	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	1	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	4	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	7	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	6	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	3	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	2	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	1	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	2	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	2	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	2	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	3	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	3	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	4	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	3	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	4	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	3	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	3	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	4	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	3	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	3	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	3	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	3	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	4	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	3	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	3	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	4	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	3	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	3	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	3	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	3	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	2	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	3	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	3	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	4	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	4	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	5	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	4	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	5	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	4	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	4	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	4	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	6	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	6	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	5	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	4	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	4	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 5
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen						P.-Nr.: 01.2015/1141
Datum: 09.04.2015			m ü. NN			Ansatzpunkt:
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			DPH 5
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	7	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	3	4,9 - 5,0	7	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	1	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	2	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	4	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	4	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	3	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	1	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	2	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	4	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	2	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	3	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	3	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	2	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	3	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	3	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	3	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	3	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	3	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	3	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	2	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	3	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	2	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	2	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	3	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	3	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	3	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	2	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	3	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	4	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	4	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	4	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	4	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	3	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	3	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	5	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	4	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	4	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	4	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	5	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	4	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	4	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	4	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	6	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	5	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	7	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	6	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	6	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 6
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 09.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 6	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	3	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	2	4,9 - 5,0	4	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	7	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	6	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	7	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	5	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	6	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	4	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	3	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	3	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	3	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	2	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	2	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	3	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	2	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	2	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	2	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	2	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	2	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	2	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	2	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	2	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	1	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	1	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	1	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	2	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	1	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	2	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	1	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	2	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	2	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	2	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	1	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	2	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	3	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	4	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	3	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	3	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	3	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	3	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	2	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	3	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	3	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	3	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	3	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	2	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	3	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	2	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 7
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 10.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 7	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	6	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	6	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	2	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	3	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	2	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	2	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	2	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	1	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	2	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	2	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	1	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	2	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	1	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	2	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	1	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	1	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	1	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	1	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	1	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	2	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	1	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	1	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	1	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	2	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	2	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	2	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	2	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	3	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	3	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	4	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	5	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	4	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	5	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	5	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	6	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	6	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	5	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	6	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	6	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	6	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	5	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	5	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	5	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	6	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	5	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	5	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	6	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	5	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 8
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 10.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 8	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	5	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	6	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	1	5,0 - 5,1	5	9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	2	5,1 - 5,2	4	9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	1	5,2 - 5,3	5	10,0-10,1		
0,5 - 0,6	2	5,3 - 5,4	4	10,1-10,2		
0,6 - 0,7	1	5,4 - 5,5	5	10,2-10,3		
0,7 - 0,8	1	5,5 - 5,6	5	10,3-10,4		
0,8 - 0,9	3	5,6 - 5,7	5	10,4-10,5		
0,9 - 1,0	2	5,7 - 5,8	6	10,5-10,6		
1,0 - 1,1	2	5,8 - 5,9	6	10,6-10,7		
1,1 - 1,2	3	5,9 - 6,0	6	10,7-10,8		
1,2 - 1,3	2	6,0 - 6,1	6	10,8-10,9		
1,3 - 1,4	3	6,1 - 6,2	9	10,9-11,0		
1,4 - 1,5	3	6,2 - 6,3	6	11,0-11,1		
1,5 - 1,6	3	6,3 - 6,4	8	11,1-11,2		
1,6 - 1,7	3	6,4 - 6,5	8	11,2-11,3		
1,7 - 1,8	3	6,5 - 6,6	8	11,3-11,4		
1,8 - 1,9	3	6,6 - 6,7	8	11,4-11,5		
1,9 - 2,0	2	6,7 - 6,8	7	11,5-11,6		
2,0 - 2,1	3	6,8 - 6,9	8	11,6-11,7		
2,1 - 2,2	3	6,9 - 7,0	9	11,7-11,8		
2,2 - 2,3	2	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	1	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	3	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	4	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	4	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	4	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	5	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	5	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	3	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	5	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	5	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	5	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	5	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	6	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	6	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	5	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	4	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	5	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	4	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	5	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	4	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	4	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	4	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	5	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	4	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	5	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 9
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 10.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 9	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	6	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	7	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	2	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	2	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	1	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	2	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	2	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	2	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	3	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	3	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	3	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	4	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	3	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	3	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	2	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	2	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	2	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	2	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	2	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	2	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	1	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	2	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	2	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	4	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	5	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	4	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	5	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	5	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	4	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	5	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	4	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	3	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	4	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	4	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	4	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	5	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	5	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	7	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	6	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	7	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	5	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	7	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	6	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	7	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	6	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	6	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	6	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	7	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 10
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen						P.-Nr.: 01.2015/1141
Datum: 10.04.2015			m ü. NN			Ansatzpunkt:
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			DPH 10
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	5	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	6	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	2	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	1	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	2	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	1	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	2	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	2	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	1	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	2	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	1	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	2	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	1	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	1	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	1	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	2	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	1	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	2	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	4	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	4	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	4	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	4	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	4	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	5	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	4	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	4	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	5	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	4	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	5	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	5	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	4	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	5	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	5	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	5	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	4	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	6	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	5	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	5	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	5	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	4	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	4	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	4	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	4	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	4	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	5	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	4	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	5	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	6	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 11
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 10.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 11	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	4	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	2	4,9 - 5,0	4	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	2	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	2	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	2	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	3	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	3	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	4	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	4	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	4	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	4	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	3	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	4	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	3	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	4	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	4	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	3	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	4	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	4	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	5	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	4	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	4	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	4	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	4	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	4	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	4	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	4	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	4	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	4	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	4	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	5	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	6	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	6	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	7	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	6	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	5	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	5	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	5	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	5	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	3	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	2	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	3	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	4	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	4	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	5	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	5	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	4	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	4	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 12
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen						P.-Nr.: 01.2015/1141
Datum: 10.04.2015			m ü. NN			Ansatzpunkt:
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			DPH 12
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	7	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	2	4,9 - 5,0	7	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	2	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	2	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	3	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	2	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	2	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	2	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	3	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	4	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	3	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	3	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	3	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	3	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	3	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	4	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	3	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	4	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	4	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	4	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	4	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	3	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	5	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	4	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	3	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	4	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	4	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	4	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	4	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	4	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	3	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	4	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	3	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	3	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	3	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	4	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	4	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	5	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	5	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	6	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	5	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	6	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	7	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	6	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	6	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	6	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	5	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	6	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 13
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 13.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 13	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	5	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	5	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	2	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	4	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	3	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	2	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	2	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	2	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	2	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	3	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	2	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	2	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	2	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	1	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	3	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	2	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	2	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	2	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	2	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	3	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	2	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	2	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	2	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	2	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	2	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	2	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	3	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	4	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	5	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	5	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	4	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	5	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	5	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	5	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	4	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	5	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	5	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	5	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	6	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	6	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	5	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	6	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	4	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	3	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	2	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	2	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	2	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	3	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 14
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 13.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 14	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	6	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	6	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	1	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	1	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	1	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	2	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	2	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	2	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	1	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	1	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	1	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	1	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	1	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	1	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	2	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	2	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	2	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	1	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	2	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	3	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	2	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	2	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	2	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	2	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	2	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	3	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	2	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	2	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	2	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	2	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	2	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	1	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	1	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	1	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	2	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	2	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	1	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	2	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	4	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	4	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	5	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	4	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	3	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	4	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	5	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	6	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	7	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	7	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 15
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 13.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 15	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	4	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	4	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	3	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	2	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	2	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	1	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	2	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	1	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	1	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	2	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	3	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	5	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	2	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	3	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	3	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	2	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	1	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	2	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	1	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	2	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	2	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	1	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	3	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	2	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	5	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	5	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	4	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	4	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	3	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	4	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	3	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	3	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	3	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	4	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	4	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	5	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	6	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	6	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	7	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	7	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	5	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	5	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	4	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	4	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	4	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	4	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	4	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	4	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 16
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 13.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 16	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	6	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	7	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	1	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	1	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	1	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	1	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	1	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	1	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	2	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	2	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	1	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	1	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	1	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	1	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	1	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	2	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	1	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	1	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	1	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	2	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	2	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	1	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	2	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	3	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	2	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	3	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	2	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	2	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	2	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	2	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	4	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	5	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	5	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	6	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	6	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	6	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	7	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	6	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	6	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	7	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	6	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	7	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	7	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	7	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	6	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	6	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	6	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	7	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 17
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen					P.-Nr.: 01.2015/1141	
Datum: 13.04.2015			m ü. NN		Ansatzpunkt: DPH 17	
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	3	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	4	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	2	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	4	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	2	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	2	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	2	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	1	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	1	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	1	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	1	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	2	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	4	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	4	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	4	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	5	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	3	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	2	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	2	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	3	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	2	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	2	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	2	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	3	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	3	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	4	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	4	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	2	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	3	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	3	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	3	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	4	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	5	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	6	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	6	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	6	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	6	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	5	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	5	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	4	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	6	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	4	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	5	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	4	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	4	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	3	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	3	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	3	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

Sondierergebnisse						Anlage 5 Blatt 18
Bauvorhaben: Grenzland-Bau; Meckhofer Feld, Leverkusen						P.-Nr.: 01.2015/1141
Datum: 13.04.2015			m ü. NN			Ansatzpunkt:
Sondiergerät: SRS			Sondierspitze: 15 cm ²			DPH 18
Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Tiefe m	Schlag- zahl/10cm	Bemerkungen:
0,0 - 0,1	1	4,8 - 4,9	5	9,6 - 9,7		
0,1 - 0,2	1	4,9 - 5,0	6	9,7 - 9,8		
0,2 - 0,3	4	5,0 - 5,1		9,8 - 9,9		
0,3 - 0,4	2	5,1 - 5,2		9,9 - 10,0		
0,4 - 0,5	2	5,2 - 5,3		10,0-10,1		
0,5 - 0,6	2	5,3 - 5,4		10,1-10,2		
0,6 - 0,7	2	5,4 - 5,5		10,2-10,3		
0,7 - 0,8	1	5,5 - 5,6		10,3-10,4		
0,8 - 0,9	2	5,6 - 5,7		10,4-10,5		
0,9 - 1,0	1	5,7 - 5,8		10,5-10,6		
1,0 - 1,1	1	5,8 - 5,9		10,6-10,7		
1,1 - 1,2	1	5,9 - 6,0		10,7-10,8		
1,2 - 1,3	2	6,0 - 6,1		10,8-10,9		
1,3 - 1,4	2	6,1 - 6,2		10,9-11,0		
1,4 - 1,5	1	6,2 - 6,3		11,0-11,1		
1,5 - 1,6	2	6,3 - 6,4		11,1-11,2		
1,6 - 1,7	2	6,4 - 6,5		11,2-11,3		
1,7 - 1,8	1	6,5 - 6,6		11,3-11,4		
1,8 - 1,9	1	6,6 - 6,7		11,4-11,5		
1,9 - 2,0	2	6,7 - 6,8		11,5-11,6		
2,0 - 2,1	2	6,8 - 6,9		11,6-11,7		
2,1 - 2,2	1	6,9 - 7,0		11,7-11,8		
2,2 - 2,3	2	7,0 - 7,1		11,8-11,9		
2,3 - 2,4	2	7,1 - 7,2		11,9-12,0		
2,4 - 2,5	1	7,2 - 7,3		12,0-12,1		
2,5 - 2,6	1	7,3 - 7,4		12,1-12,2		
2,6 - 2,7	2	7,4 - 7,5		12,2-12,3		
2,7 - 2,8	1	7,5 - 7,6		12,3-12,4		
2,8 - 2,9	4	7,6 - 7,7		12,4-12,5		
2,9 - 3,0	4	7,7 - 7,8		12,5-12,6		
3,0 - 3,1	3	7,8 - 7,9		12,6-12,7		
3,1 - 3,2	3	7,9 - 8,0		12,7-12,8		
3,2 - 3,3	4	8,0 - 8,1		12,8-12,9		
3,3 - 3,4	3	8,1 - 8,2		12,9-13,0		
3,4 - 3,5	4	8,2 - 8,3		13,0-13,1		
3,5 - 3,6	4	8,3 - 8,4		13,1-13,2		
3,6 - 3,7	5	8,4 - 8,5		13,2-13,3		
3,7 - 3,8	5	8,5 - 8,6		13,3-13,4		
3,8 - 3,9	4	8,6 - 8,7		13,4-13,5		
3,9 - 4,0	5	8,7 - 8,8		13,5-13,6		
4,0 - 4,1	6	8,8 - 8,9		13,6-13,7		
4,1 - 4,2	7	8,9 - 9,0		13,7-13,8		
4,2 - 4,3	7	9,0 - 9,1		13,8-13,9		
4,3 - 4,4	8	9,1 - 9,2		13,9-14,0		
4,4 - 4,5	7	9,2 - 9,3		14,0-14,1		
4,5 - 4,6	7	9,3 - 9,4		14,1-14,2		
4,6 - 4,7	8	9,4 - 9,5		14,2-14,3		
4,7 - 4,8	6	9,5 - 9,6		14,3-14,4		

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 09.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:

SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 1

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 1

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 09.04.2015

m NN









ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 2

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 2

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 09.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 3

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 3

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 09.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 4

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 4

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 09.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 5

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 5

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 09.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 6

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 6

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 10.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 7

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 7

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 10.04.2015

m NN












ANSATZPUNKT:

SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 8

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 8

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 10.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 9

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 9

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 10.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:

SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 10

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 10

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 10.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:

SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 11

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 11

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 10.04.2015

m NN












ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 12

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 12

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 13.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 13

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 13

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 13.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:

SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 14

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 14

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 13.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 15

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 15

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 13.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 16

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1	1										
2	1										
3	1										
4	1										
5	1										
6	1										
7	1										
8	1										
9	1										
10	1										
11	1										
12	1										
13	1										
14	1										
15	1										
16	1										
17	1										
18	1										
19	1										



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 16

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 13.04.2015

m NN












ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 17

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 17

SONDIERERGEBNISSE

DATUM: 13.04.2015

m NN

ANSATZPUNKT:


SONDIERGERÄT: SRS

SONDENSPIITZE: 15 cm²

DPH 18

BEMERKUNGEN

Tiefe [m]	Schlagzahl / 10 cm										Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, 4023
	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											



**Dr. Tillmanns Consulting
GmbH**
Stockhausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax.: 02103/90773-10

AUFTRAG-
GEBER

MASS-
NAHME

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Geändert

Ergänzt

Maßstab

Jü 04/15

Di 04/15

1:100

Grenzland-Bau GmbH

Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück

Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT-NR.

01.2015/1141

ANLAGE 6

BLATT 18

VERMESSUNGSPROTOKOLL Nr.: 1

FESTPUNKTBESCHREIBUNG: Kanaldeckel schräg gegenüber Meckhofer Feld 45

m über NN: 137,09

[illegible]

**Dr. TILLMANNS
CONSULTING GmbH**

**Stockshausstraße 57
40721 Hilden**

**Tel.: 02103/90773-0
FAX.: 02103/90773-10**

**Dr. TILLMANN'S
CONSULTING GmbH**

**Stockshausstraße 57
40721 Hilden**

**Tel.: 02103/90773-0
FAX.: 02103/90773-10**

Auftraggeber

Maßnahme

Aufnahme

Bearbeitet

Aufgestellt: Hilden, den

Grenzland-Bau GmbH
Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Grenzland-Bau GmbH
Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück Meckhofer Feld in Leverkusen

PROJEKT NR. 01.2015/1141

ANLAGE 7 BLATT 1

VERMESSUNGSPROTOKOLL Nr.: 2

FESTPUNKTBESCHREIBUNG: Kanaldeckel gegenüber Meckhofer Feld 43

m über NN: 136,60

[illegible]

**Dr. TILLMANN
CONSULTING GmbH**

**Stockshausstraße 57
40721 Hilden**

**Tel.: 02103/90773-0
FAX.: 02103/90773-10**

Auftraggeber

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück Meckhofer Feld in Leverkusen

Ro

PROJEKT NR. 01.2015/1141

Ro	
----	--

ANLAGE 7 BLATT 2

VERMESSUNGSPROTOKOLL Nr.: 3

FESTPUNKTBESCHREIBUNG: Kanaldeckel schräg gegenüber Meckhofer Feld 41

m über NN: 136,60

[illegible]

**Dr. TILLMANNS
CONSULTING GmbH**

**Stockshausstraße 57
40721 Hilden**

**Tel.: 02103/90773-0
FAX.: 02103/90773-10**

**Stockshausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
FAX.: 02103/90773-10**

Auftraggeber

Maßnahme

Aufnahme

Bearbeitet

Aufgestellt: Hilden, den

Grenzland-Bau GmbH
Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück Meckhofer Feld in Leverkusen

Ro	PROJEKT NR. 01.2015/1141
Ro	

PROJEKT NR.
01.2015/1141

ANLAGE 7
BLATT 3

VERMESSUNGSPROTOKOLL Nr.: 4

FESTPUNKTBESCHREIBUNG: Kanaldeckel an der Ecke Meckhofer Feld/Am Mühlenbach

m über NN: 137,61

[illegible]

**Dr. TILLMANN'S
CONSULTING GmbH**

**Stockshausstraße 57
40721 Hilden**

**Tel.: 02103/90773-0
FAX.: 02103/90773-10**

**Stockshausstraße 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
FAX.: 02103/90773-10**

Auftraggeber

Maßnahme

Aufnahme

Bearbeitet

Aufgestellt: Hilden, den

Grenzland-Bau GmbH
Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte

Baugrunduntersuchungen auf dem Grundstück Meckhofer Feld in Leverkusen

Ro	PROJEKT NR. 01.2015/1141
Ro	

PROJEKT NR. 01.2015/1141

ANLAGE 7
BLATT 4

Berechnung des Durchlässigkeitsbeiwertes n. USBR Earth Manual

Bezeichnung des Prüfpunktes: SVS 1 (RKB 19)

Bohrtiefe (cm):	B=	200
Überstau im Standrohr ü. OKG (cm):	h=	44
Gesamtwasseraufstau im Bohrloch (cm):	H=	244
offenes Bohrloch u. OKG (cm):	A=	63
verrohrtes Bohrloch u. OKG (cm):	a=	137
Mächtigkeit der untersuchten Schicht (cm):	Tu=	300
Bohrlochradius (cm):	r=	1,8
Wasserzugabe (l/min):	Q=	0,048
Wasserzugabe (cm ³ /s):	Q=	0,80
Versuchsdauer (min.):	T=	20

Ermittlung des relevanten Berechnungsverfahrens

H/Tu= 0,813

Tu/A= 4,762

Verfahren I $k=Q/(Cu \cdot r \cdot H)$

A/H= 0,26	H/h= 135,6
Cu gem. USBR= 90	
k (cm/s)= 2,0E-05	
k (m/s)= 2,0E-07	

Verfahren II $k=2 \cdot Q / ((Cs+4) \cdot r \cdot (Tu+H-A))$

A/r= 35
Cs gem. USBR= 12
kf-Wert (cm/s)= 1,2E-04
kf-Wert (m/s)= 1,2E-06

Dr. Tillmanns Consulting GmbH
 Stockhausstraße 57
 40721 Hilden
 Tel.: 02103/90773-0
 Fax.: 02103/90773-10

Grenzland-Bau GmbH
 Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte
 Proj.: 01.2015/1141
 Meckhofer Feld, Leverkusen

Bearbeiter: Ro Geprüft: Jü

Berechnung des Durchlässigkeitsbeiwertes n. USBR Earth Manual

Bezeichnung des Prüfpunktes: SVS 2 (RKB 20)

Bohrtiefe (cm):	B=	200
Überstau im Standrohr ü. OKG (cm):	h=	44
Gesamtwasseraufstau im Bohrloch (cm):	H=	244
offenes Bohrloch u. OKG (cm):	A=	63
verrohrtes Bohrloch u. OKG (cm):	a=	137
Mächtigkeit der untersuchten Schicht (cm):	Tu=	300
Bohrlochradius (cm):	r=	1,8
Wasserzugabe (l/min):	Q=	0,0576
Wasserzugabe (cm ³ /s):	Q=	0,96
Versuchsdauer (min.):	T=	20

Ermittlung des relevanten Berechnungsverfahrens

H/Tu= 0,813

Tu/A= 4,762

Verfahren I $k=Q/(Cu \cdot r \cdot H)$

A/H= 0,26	H/h= 135,6
Cu gem. USBR= 90	
k (cm/s)= 2,4E-05	
k (m/s)= 2,4E-07	

Verfahren II $k=2 \cdot Q / ((Cs+4) \cdot r \cdot (Tu+H-A))$

A/r= 35
Cs gem. USBR= 12
kf-Wert (cm/s)= 1,4E-04
kf-Wert (m/s)= 1,4E-06

Dr. Tillmanns Consulting GmbH
 Stockshausstraße 57
 40721 Hilden
 Tel.: 02103/90773-0
 Fax.: 02103/90773-10

Grenzland-Bau GmbH
Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte
 Proj.: 01.2015/1141
 Meckhofer Feld, Leverkusen
 Bearbeiter: Ro Geprüft: Jü

Berechnung des Durchlässigkeitsbeiwertes n. USBR Earth Manual

Bezeichnung des Prüfpunktes: SVS 3 (RKB 21)

Bohrtiefe (cm):	B=	200
Überstau im Standrohr ü. OKG (cm):	h=	44
Gesamtwasseraufstau im Bohrloch (cm):	H=	244
offenes Bohrloch u. OKG (cm):	A=	63
verrohrtes Bohrloch u. OKG (cm):	a=	137
Mächtigkeit der untersuchten Schicht (cm):	Tu=	300
Bohrlochradius (cm):	r=	1,8
Wasserzugabe (l/min):	Q=	0,007
Wasserzugabe (cm ³ /s):	Q=	0,12
Versuchsdauer (min.):	T=	20

Ermittlung des relevanten Berechnungsverfahrens

H/Tu= 0,813

Tu/A= 4,762

Verfahren I	$k=Q/(C_u \cdot r \cdot H)$	Verfahren II	$k=2 \cdot Q / ((C_s + 4) \cdot r \cdot (T_u + H - A))$
$A/H = 0,26$ $H/h = 135,6$ $C_u \text{ gem. USBR} = 90$ $k \text{ (cm/s)} = 3,0E-06$ $k \text{ (m/s)} = 3,0E-08$		$A/r = 35$ $C_s \text{ gem. USBR} = 12$ $k_f\text{-Wert (cm/s)} = 1,7E-05$ $k_f\text{-Wert (m/s)} = 1,7E-07$	

Dr. Tillmanns Consulting GmbH
 Stockhausstraße 57
 40721 Hilden
 Tel.: 02103/90773-0
 Fax.: 02103/90773-10

Grenzland-Bau GmbH
Bocholder Esch 31b, 48683 Ahaus-Alstätte
 Proj.: 01.2015/1141
Meckhofer Feld, Leverkusen
 Bearbeiter: Ro Geprüft: Jü