Seitliche Ausdehnung der Varianten

Übersicht der Varianten Nord - / Südversatz

<p>Variante H02</p> <p style="text-align: center;">Hochlage Südversatz mit Querverschub</p> <div style="text-align: right;"> </div>	
<p>Variante Hochlage (Südversatz mit Querverschub) Marienwerderstraße / BayArena Endzustand</p>
<p>Merkmale der Variante</p>	
<p>Trassierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauptachse rückt um ca. 4,70 m nach Süden • Rmin = 1.550 m <p>Verkehrssicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endzustand: geringer Abstand der Knotenpunkte bedeutet kurze Entscheidungszeiträume für den abzweigenden Verkehr • Bedingt durch die Behelfsverkehrsführung im Bauzustand übliche Erhöhung der Unfallrate • Gefahrguttransport im Bau- und Endzustand möglich • Wie H01 <p>Eingriffe in Wohnnutzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Inanspruchnahme von Wohngrundstücken <p>Eingriff Hotelnutzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dauerhafte Beeinträchtigung der Hotelnutzung durch Abstand von 18 m zwischen A1 und Hotel; (im Bestand 33m) • Eingriff Geringer als H01 <p>Sportanlagennutzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitskonzept sowie das Verkehrserschließungskonzept für die BayArena muss zur Berücksichtigung der Bauzustände grundsätzlich überarbeitet werden • Zufahrtswege und Parkplätze stehen in Abhängigkeit vom Bauzustand nicht zur Verfügung • Zuwegung zu den Hochbauten auf den Sportanlagen muss in den Süden verlegt werden Im Bauzustand 	<p>Umweltverträglichkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lärm: Deutliche Verbesserung gegenüber der Ist-Situation. Keine vollständige Einhaltung der Grenzwerte nach 16. BImSchV, jedoch keine Überschreitung der Gesundheitsschwellenwerte • Luft: Grenzwerte der 39. BImSchV eingehalten <p>Bauablauf</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brücke in prov. Lage südl. des Bestandes 2. 6+0-Verkehr auf neuem südlichen Teilbauwerk, Abbruch Bestandsbrücke 3. 6+0-Verkehr auf neuem südlichen Teilbauwerk, Neubau nördliches Teilbauwerk 4. 6+0-Verkehr auf nördlichem Teilbauwerk, Querverschub des südlichen Teilbauwerkes in endgültige Lage <p>Risiko Bauverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geringes Risiko da Querverschub konventionelle Bauweise <p>Bauzeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 4,5 Jahre • Länger als H01 wegen der zusätzlichen Unterbauten und der Bauverfahren bedingten Baubehelfe <p>Behelfsverkehrsführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsbeziehungen der BAB können aufrecht erhalten bleiben • Kurzzeitige Sperrung von B8 und Bismarckstraße für Brückenabbruch <p>Wirtschaftlichkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Querverschub und die zusätzliche Behelfsverkehrsführung bedeuten Kostensteigerungen gegenüber Var. H01
<p>Vertieft untersucht</p>	<p>Baukosten: 300 Mill. €</p>