

Aushubmassen [m³]

Bereich	Ziffer	Abtrag über Dichtung + Dichtung		Abtrag unter Dichtung / Deponat				Gesamtsumme
		Reku-Boden + Dränschicht [m³]	Dichtung [m³]	Dammschüttung [m³]	gering belastet [m³]	höher belastet [m³]	Summe [m³]	
Dhünnaue Nord	1	8.670	6.000	3.000	19.512	5.628	28.140	42.810
Dhünnaue Mitte	2	51.500	12.360	23.000	6.120	6.550	35.670	99.530
K33/34	6	1.790	1.000	300	300	260	860	3.650
K35	7	8.700	800	500	2.900	400	3.800	13.300
K36	9	580	200	1.000	420	0	1.420	2.200
Rheinbrücke	3, 4a	3.500	900	0	3.760	940	4.700	9.100
Rheinbrücke	10, 4b	10.800	900	0	100	100	200	11.900
Lastenstraße / L108	12	22.900	1.000	0	5.600	300	5.900	29.800
LFA A59	5	0	45	0	300	450	750	795
Hochstraße A	8	1.800	200	0	400	400	800	2.800
Rohrstollen	11	5.680	1.140	300	2.400	2.430	5.130	11.950
Currenta + Wasserleitungen								
Vorflut	13	300	150	0	200	250	450	900
Gesamtsumme		116.220	24.695	28.100	42.012	17.708	87.820	228.735