

→ dlli

TBL – 693.2 – dö  
Kerstin Dörre  
☎ 6956

Stadtgrün Leverkusen	
21 Nov. 2016	
670	A
671	
672	

28.11.2016

67 – FB Stadtgrün

hr 30.11.  
→ Bm  
bitt (R)

### Heinrich-Lübke-Straße, Verlängerung SW- und RW-Kanal

- Entfernung von 6 Ulmen

aufgrund der beabsichtigten Errichtung eines Kindergartens am Ende der Heinrich-Lübke-Straße müssen die TBL für die entwässerungstechnische Erschließung den vorhandenen Schmutz- und Regenwasserkanal um ca. 70m verlängern.

Für die Schmutzwasserableitung werden Stz-Rohre DN250 in einer maximalen Tiefe von ca. 3,50m und für die Regenwasserableitung Betonrohre in einer maximalen Tiefe von 3m verlegt. Die Verlegung erfolgt in einem Stufengraben in offener Bauweise. Rechts und links der Straße befinden sich Bäume, die durch die Kanalverlegung mit Sicherheit beschädigt werden könnten.

Die vorhandenen Ulmen am südöstlichen Straßenrand werden von den größeren Bäumen auf der anderen Seite bereits in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Bei einem Ortstermin am 26.11.2016 mit Herrn Wolz wurde daher angedacht, die Kanäle so zu platzieren, dass ein DIN-gerechter Abstand zu den größeren Bäumen nordwestlich der Straße eingehalten wird und so keine Schäden zu erwarten sind. Der lichte Abstand zu den Ulmen beträgt dann allerdings nur ca. 80cm. Das bedeutet, es müssen für die Verlegung der Kanäle 6 Ulmen entfernt werden (im Lageplan rot markiert). Des Weiteren befinden sich direkt unter den Ulmen Versorgungsleitungen der EVL.

Bitte teilen Sie mir mit, ob die Entfernung der 6 Ulmen möglich ist bzw. welche Bedenken bestehen.

Bäume Nr. 42 - 47

Anlage  
Lageplan M 1:250

