

670

Eckdaten für die Vorlage Sanierung Wegebelag Bürgerpark Alkenrath, westlicher Teil Stadtbezirk III

Im Rahmen der Sanierung des Gehweges im westlichen Teil des Bürgerparks müssen insgesamt 8 Bäume gefällt werden, die den Wegebelag und die Randeinfassungen angehoben bzw. zerstört haben. Bei den Bäumen handelt es sich zumeist um Hybridpappeln, die beim Anlegen des Parks in den (1960er Jahren?) als Erstbegrünung gepflanzt wurden und ihr Altersstadium erreicht haben und abgängig sind.

Als Ausgleich für die Fällung sollen dafür im Stadtbezirk auf adäquaten Flächen Nachpflanzungen in gleicher Zahl erfolgen.

Die an der Wegegabelung mit gelbem Kreis markierte *Pterocarya fraxinifolia* (Flügelnuss), die einen ortsprägenden Baum darstellt, soll erhalten bleiben. In diesem Bereich soll der Weg angehoben werden, um den Wurzelbereich langfristig zu schonen.

Historie des Weges: Der Weg wurde bei der Erbauung mit wassergebundener Wegedecke ausgeführt und nach den ersten Abnutzungserscheinungen in den Folgejahren mit einer Asphaltsschicht in einer Stärke von 2-3 cm befestigt. Diese Asphaltsschicht später in Teilen durch Baumwurzeln zerstört oder angehoben. In kleinflächigen Teilbereichen wurde deshalb der Asphalt wieder entfernt und wassergebundenes Material eingebaut, um Unfallgefahren zu beseitigen.

Vorgesehene Arbeiten: Die Randeinfassung soll repariert und höhengerecht angepasst werden. Im Bereich der Wegegabelung wird der Weg angehoben, um die Baumwurzeln der erhaltenswürdigen Flügelnuss zu schützen.

Als Deckschicht soll eine 6 cm starke bituminöse Tragdeckschicht eingebaut werden.

Kostenermittlung:

Baumfällungen	ca. 7.500€
Ersatzpflanzung	ca. 5.000€
Sanierung Wegebelag ca. 800qm Fläche	<u>ca. 42.500€</u>
	brutto 55.000€