

Baubeschreibung

Außenanlagen Turnhalle KGS Don-Bosco-Schule

Vor Baubeginn werden die erforderlichen Rodungs- und Abbrucharbeiten durchgeführt.

7 Bäume im näheren Umfeld der Turnhalle müssen aus brandschutztechnischen und entwässerungstechnischen Gründen gefällt werden. Im Zuge der Maßnahme werden 4 neue Bäume gepflanzt.

Durch die Verlagerung der Eingangssituation zur Turnhalle muss ein neuer Zugang geschaffen werden. Von der Pfarrer-Jekel-Str. gelangt man über 2 Stufen oder eine Rampe mit 2,9 % Gefälle zum Eingang der Turnhalle. Von dort führt ein Tor direkt in den Schulhofbereich. Die angrenzenden Pflasterflächen werden in einem späteren Ausbau zur Rampe und zum oberen Schulhof führen. Die barrierefreie Erreichbarkeit der Schule von der Pfarrer-Jekel-Str. ist somit gewährleistet.

Für den wegfallenden Spielhügel mit Rutsche wird nach Fertigstellung des neuen OGS und Mensa Gebäudes auf dem unteren Schulhof ein neues Spielangebot vorgesehen. Die vorhandene Feuerwehrezufahrt nördlich der Turnhalle wird verbreitert und führt zum neuen Spielbereich mit Anschluss an die Treppe zur Schulsportanlage.

In diesem Bereich werden die sanierungsbedürftigen Zäune erneuert und eine neue Bepflanzung vorgesehen.