

Baubeschreibung

Außenanlagen Neubau OGS und Mensa Gebäude KGS Don-Bosco-Schule

Vor Baubeginn werden die erforderlichen Rodungs- und Abbrucharbeiten durchgeführt.

13 Bäume im näheren Umfeld des neuen Gebäudes müssen aus bautechnischen, brandschutztechnischen und entwässerungstechnischen Gründen gefällt werden. Im Zuge der Maßnahme werden in diesem Bereich 12 neue Bäume gepflanzt.

Im Bereich des unteren Schulhofes wird ein neuer Aufenthalts- und Spielbereich mit Sitzmöglichkeiten geschaffen. Über eine Rampenanlage wird der untere und der obere Schulhof barrierefrei miteinander verbunden. Eine breite Treppenanlage führt vom unteren Schulhof in Richtung Haupteingang des Schulgebäudes.

Im oberen Schulhofbereich befindet sich der Eingang ins OGS Gebäude.

Der Parkplatz weist 21 Stellplätze für Autos und Fahrradabstellmöglichkeiten auf. Im Zufahrtbereich von der Quettinger Str. wird für den geordneten Parkplatzbetrieb eine Schrankenanlage installiert. Nördlich des Parkplatzes werden auch der vorhandene Materialcontainer sowie die Abfallcontainer untergebracht.