LEGENDE

- Betonpflasterfläche (40/20, 20/10cm)
- Rasenfugenpflaster, Beton
- Terrassenplatten, Beton (40/40cm)
- Sandfläche
- Holzhackschnitzel
- Baumneupflanzung StU 20/25
- AC Acer campestre 'Elsrijk' - Feldahorn
  AP Acer platanoides 'Allershausen'
  CB Catalpa bignioides - Trompetenbaum
  MN Morus nigra - schw. Maulbeerbaum
- Baum Bestand
- Baumfällung
- Baumverpflanzung
- Ca Strauchpflanzung (Solitär) H 250-300
  Cm Corylus avellana - Haselnuss
  Cornus mas - Kornelkirsche
  Kletterpflanze
- Aq Akebia quinata - Fingerbl. Klettergurke
  Ri Rubus idaeus - Himbeere
- Kletterpflanze - Bestand
- Hochbeet/ Pflanzkübel mit Bodenanschluss
- Strauchpflanzung
- Strauchpflanzung Bestand
- bodendeckende Gräser-/ Stauden-unterpflanzung, pflegeextensiv
- Rasenfläche (z.T.Bestand) ergänzt mit Frühjahrsblühern
- Spielrasen, z.T. Bestand
- Sitzbank Länge 4m z.T. mit Lehne
- Sitzauflage 1,20x0,40m Holz
- Baumbank mit Lehne: Metall, Holz
- Sitzbank Bestand, versetzt
- Blockstufen Beton L=2,40m
- Müll/Radeinhausung mit Dachbegrünung
- Stahlcontainer für Spielgeräte ca. 2x3m
- Stabgitterzaun/ -tor Höhe 1,80m, anthrazit
- Beleuchtung - Planung Fachbereich 65
- Poller, z.T. herausnehmbar anthrazit
- Spielgerät mit Sicherheitsbereich
- Bewegungsraum Spielgerät
- Robinienstämme als Abgrenzung, Höhe ca 2-3m
- Wa Außenzapfstelle/ Außensteckdose (W=Wasser, W S=Strom) in Fassade, Planung TA
- Flächen für die Feuerwehr
- Sammelplatz (gem. Angabe Brandschutz)
- Wurzelschutzbereich (während Baumaßnahme Sicherung durch mobilen Bauzaun)
  - Arbeiten im Wurzelschutzbereich nur in Handschachtung (alternativ Saugbagger)
  - Im Wurzelschutzbereich verdichtungs-stabiles Substrat einbringen
  - Eingriffe im Wurzelschutzbereich sind zu vermeiden, es dürfen jedoch Punkt-fundamente eingebaut werden
  - Keine Fundamente im statischen Wurzel-bereich (d=2,50 um Stamm)
- 0.00 Höhenangabe Bestand
- 54,76 Höhenangabe Planung
- offene Pflasterrinne mit Straßenabläufen zur Oberflächenentwässerung
- Fußabstreifrost inkl. Wanne

Hinweis E-Mobilität: Gem. GEIG (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz) wird ein Ladepunkt errichtet und für jeden 5. Stellplatz die Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität vorgerichtet



Änderung	Datum:	Zeichen:	Vorlage	Datum:	Zeichen:

Stadt Leverkusen
Fachbereich Stadtgrün

Nobelstr. 91
D - 51373 Leverkusen
Tel.: 0214-406 6701
Fax: 0214-406 6702
Email 67@stadt.leverkusen.de

Projekt: Neubau Kita Hardenbergstraße

Plan: Lageplan Außenanlagen Entwurf

Projekt Nr.	Datum	Maßstab, Größe	Sb.:
1510	04.10.2023	1:200, DIN A1	Klinkenberg
671	Abtl.	Fbl.	Beig.

G:\67\Neubau\412 Kindergärten\Aktiv\1510 Kita Hardenbergstr\06 Vorlagen\23.10.04-EP-1_200-Lageplan Kita Hardenbergstr_vereinfachtNEU.dwg