

Sanierung Wuppermann-Park (Ost und West)

Baubeschreibung

Die Stadt Leverkusen beabsichtigt, im Wuppermannpark Sanierungsarbeiten durchführen zu lassen.

Es handelt sich um Maßnahmen sowohl im westlichen als auch im östlichen Parkteil.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Maßnahmen:

- **Im westlichen Parkteil**, angrenzend an die dortige Bürgerbegegnungsstätte, wird die Deckschicht der dortigen wassergebundenen Wegeflächen, die in Teilen vergrünt, in Teilen abgeschwemmt ist, wiederhergestellt.
- In einigen Teilbereichen mit Wildaufwuchs werden Rodungsarbeiten durchgeführt. Zum Teil werden so ehemalige Sichtachsen wieder freigestellt. Diese Bereiche werden anschließend als Wiesenflächen eingesät.
- Zwei vorhandene marode Ziegelmauern stellen mittlerweile eine Unfallgefahr dar und werden oberirdisch abgetragen.
- Zwei vorhandene, nicht mehr benötigte Überdächer an dortigen Betonmauern werden demontiert und beseitigt, bevor Folgekosten durch die entstehende Unfallgefahr entstehen könnten. Die verbleibenden Mauern werden begrünt.
- In einem Sitzrondell werden die dortigen Sitzelemente aus Natursteintrögen wiederhergestellt, Bruchreste werden beseitigt.
- Der Parkzugang im Bereich der Bürgerbegegnungsstätte erhält zwei entnehmbare Absperrpoller, um ein Beparken des Weges zu verhindern.
- An der südlichen Parkgrenze wird der dortige Pflasterweg in Teilbereichen saniert. Der dort abzweigende, stark abschüssige, immer wieder seitlich abbrechende und ausschwemmende wassergebundene Weg wird durch den Einbau einer seitlichen Stützwand aus L-Steinen und einer Pflasterrinne zur Wasserabführung gesichert.

- **Im östlichen Parkteil** wird der asphaltierte Ringweg im Bereich des Spielbereichs wieder hergestellt. Die dortige nur teilweise vorhandene marode Asphaltierung wird saniert. Dabei wird die Höhenlage so angepasst, dass eine geordnete Entwässerung möglich wird.
- Die in diesem Bereich vorhandenen erheblich beschädigten 4 Sitzbänke werden entfernt und durch nur noch 2 Bänke ersetzt.
- Eine ehemalige Sichtachse wird durch die Rodung von 2 Ilex (Stechhülsen) wiederhergestellt
- Die Deckschicht des dortigen, den Spielbereich umfassenden wassergebundenen Verbindungswegs, der in Teilen eine bereits wieder marode Beton- oder Asphaltdecke erhalten hatte, wird wieder als wassergebundene Deckschicht hergestellt.