

BAUBESCHREIBUNG

Bauvorhaben: Kindertagesstätte Pregelstraße 23, 51371 Leverkusen
4. Bauabschnitt, energetische Sanierung

Datum: 08.09.2014

Wärmeversorgungsanlagen

- Demontage vorhandene Wärmedämmung im Kriechkeller
- Montage der neuen Wärmedämmung im Kriechkeller
- Hydraulischer Abgleich der vorhandenen Heizflächen

Regenentwässerung im Gebäude

- Demontage der vorhandenen innenliegenden Regenwasserfallleitungen
- Montage der neuen innenliegenden Regenwasserfallleitungen zwischen den neuen Dacheinläufen und den Grundleitungen im Kriechkeller
- Wärmedämmung der innenliegenden Regenwasserfallleitungen

Tiefbauarbeiten für außenliegende Regenentwässerung

- Baustelleneinrichtung und Absperrung mittels Bauzaun
- Aufnehmen und wieder herstellen vorhandener Bodenflächen
- Aushub und verfüllen benötigter Rohrgräben für Grundleitungsentwässerung
- Erstellen eines neuen Kanalanschlusses für die neue Grundleitungsentwässerung

Grundleitungen für Regenentwässerung

- Verlegung der neuen Grundleitungen aus KG 2000
- Erstellen eines Kontrollschachtes für die Regenentwässerung
- Vorrichten von Grundleistungsstützen für die neue außenliegende Dachentwässerung

TV-Kanaluntersuchung

- TV-Untersuchung der vorhandenen Regenwassergrundleitungen, welche unter dem Boden des Kriechkellers verläuft